

# COMUNE DI NAPOLI

pag. 1


## ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori su copertura IC Salvemini - Scudillo plesso Scudillo - Via Saverio Gatto 16/b


**COMMITTENTE:** Municipalità3 - Servizio Attività Tecniche

Data, 03/11/2016

IL TECNICO



| Num.Ord.<br>TARIFFA          | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Nr. 1<br>E.01.050.015<br>.a  | Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta<br><b>euro (trenta/90)</b>   | mc                    | 30,90              |
| Nr. 2<br>E.07.000.020<br>.a  | Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di guaine impermeabili tipo premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/m <sup>3</sup> ; resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm <sup>2</sup> ; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera Per posa di guaine impermeabili<br><b>euro (tre/01)</b>  | mq/cm                 | 3,01               |
| Nr. 3<br>E.12.010.010<br>.e  | Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di 10 cm, stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calomateriali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 4,0 mm con rivestimento superiore protetto scaglie di ardesia<br><b>euro (quattordici/71)</b>  | mq                    | 14,71              |
| Nr. 4<br>E.12.050.020<br>.a  | Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero, spessore 2,5 mm, flessibilità a freddo - 5C, posta su massetto di sottofondo pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti: Armata in poliestere non tessuto<br><b>euro (sette/68)</b>   | mq                    | 7,68               |
| Nr. 5<br>E.16.020.030<br>.c  | Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arriccio) e ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con<br><b>euro (ventitre/95)</b>  | mq                    | 23,95              |
| Nr. 6<br>E.16.020.030<br>.f  | idem c.s. ...regola d'arte Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne<br><b>euro (uno/40)</b>  | mq                    | 1,40               |
| Nr. 7<br>E.21.020.040<br>.a  | Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con smalto lucido all'acqua<br><b>euro (dieci/57)</b>   | mq                    | 10,57              |
| Nr. 8<br>E.21.050.040<br>.a  | Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Smalto oleosintetico opaco<br><b>euro (undici/00)</b>  | mq                    | 11,00              |
| Nr. 9<br>NP 001              | Rimozione completa dei cupolini in policarbonato compreso la struttura di sostegni .Nel prezzo è compreso l'abbassamento al piano di carico del materiale, lo spostamento con mezzi meccanici lo spostamento ed il carico del materiale su automezzo, il trasporto alle PP.DD. autorizzate, compresi oneri e relativi diritti di discarica.<br><b>euro (duecentocinquanta/00)</b>  | a corpo               | 250,00             |
| Nr. 10<br>NP 002             | Fornitura e posa in opera CUPOLA TONDA IN POLICARBONATO COMPATTO PARETE DOPPIA. La Cupola, con forma a Vela/Piramidale e parete doppia PC trasparente/opale, è ottenuta per stampaggio di lastra piana in policarbonato compatto protetto ai raggi U.V., certificato resistenza al fuoco in classe 1 (autoestinguente). Le colorazioni sono: esterna opale e interna trasparente oppure entrambe trasparente. Tra cupole è inserita una guarnizione per garantire una perfetta tenuta. Un'altra guarnizione è inserita tra la cupola e la base d'appoggio per garantire una perfetta tenuta d'aria. La cupola è fissata alla base d'appoggio con staffe realizzate in lega di alluminio naturale, studiate per un'installazione veloce, "a scatto", senza l'utilizzo di viti. Basamento in POLIESTERE di prima qualità, coibentato con poliuretano espanso autoestinguente spessore 20mm, altezza 15/30cm., con forma svasata per una migliore diffusione della luce. La finitura esterna è ruvida per un migliore aggrappaggio del manto impermeabile, mentre all'interno la finitura è liscia, di colore bianco.<br>Ø diametro netto= cm 130; Ø diametro con battuta = cm 150; Ø diametro totale = cm 155<br><b>euro (millecinquecentonovantadue/79)</b> | cadauno               | 1'592,79           |
| Nr. 11<br>NP 003             | Posa in opera di ringhiere in ferro di proprietà dell'Amministrazione<br><b>euro (sessantanove/13)</b>   | cadauno               | 69,13              |
| Nr. 12<br>P.03.010.030<br>.a | Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione<br><b>euro (quattro/37)</b>   | mq                    | 4,37               |
| Nr. 13<br>P.03.010.050<br>.a | Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con teli in polietilene<br><b>euro (sette/62)</b>   | mq                    | 7,62               |
| Nr. 14<br>P.03.010.065<br>.a | Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie asservita Per il 1° mese o frazione<br><b>euro (diciassette/62)</b>   | mq                    | 17,62              |
| Nr. 15                       | Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci Con fonte di calore alla fiamma o ad aria  |                       |                    |

| Num.Ord.<br>TARIFFA   | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO  | unità<br>di<br>misura | PREZZO<br>UNITARIO |
|---|--|-----------------------|--------------------|
| R.02.015.070<br>.a  | euro (sette/05)  | mq                    | 7,05               |
| Nr. 16<br>R.02.035.010<br>.a  | Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili<br>euro (zero/69)  | kg                    | 0,69               |
| Nr. 17<br>R.02.050.010<br>.a  | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro<br>euro (cinque/07)   | mq                    | 5,07               |
| Nr. 18<br>R.02.060.025<br>.a  | Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di sottofondo in malta cementizia<br>euro (ventisei/46)  | mc                    | 26,46              |
| Nr. 19<br>R.02.090.070<br>.a  | Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi monostrato<br>euro (quattro/88)  | mq                    | 4,88               |
| Nr. 20<br>R.05.040.090<br>.a  | Risamamento di calcestruzzo Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti coprifermo anche eggermente ammalarate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiaccia per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm<br>euro (centodiciassette/13) | mq                    | 117,13             |
| Nr. 21<br>R.05.050.030<br>.a  | Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni, prive di affreschi o altri trattamenti decorativi, consistente in pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo degli elementi strutturali, sigillatura e rincoccatura delle lesioni presenti, sia nella parte estradosale sia intradosale, con scaglie di pietra e idonea malta cementizia, perforazioni del diametro di 16 mm passanti nello spessore della volta in numero 6 al m <sup>2</sup> e armatura degli stessi con tondino di diametro 6 mm ad aderenza migliorata, rigirato sulla superficie di intradosso e bloccato con iniezioni di idonea malta. Consolidamento di volte in muratura di pietrame o mattoni<br>euro (centotredici/82)  | mq                    | 113,82             |
| Data, 03/11/2016  |  |                       |                    |
| <p>Il Tecnico</p>  |  |                       |                    |