

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Ripristino pavimentazione in basolato

COMMITTENTE:

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 U.05.010.110 .a	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovve ... stanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo Eseguita senza recupero del materiale - basoli dissestati		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO m ³					1,00	5,89	5,89
2 R.02.060.130 .d	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... ndizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Armati di altezza fino a 10 cm - rimozione sottofondo pavimentazione		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO m ²					1,00	21,95	21,95
3 E.01.050.020 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 2 [m ² 1.00]				0,100	0,10		
	SOMMANO m ³					0,10	25,68	2,57
4 R.03.010.010 .a	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spar ... ere provvisionali, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 150 kg di cemento: per strutture a piano di campagna - sottofondo pavimentazione in basolato		1,00	1,000	0,100	0,10		
	SOMMANO m ³					0,10	155,79	15,58
5 E.22.010.150 .a	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole resi a piè d'opera dall'Amministrazione - riposizionamento vecchi basoli		1,00	1,000		1,00		
	SOMMANO m ²					1,00	31,89	31,89
6 P.01.010.060 .a	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... a appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Fornitura per altezza pari a m 1,00 - transennamento area cantiere	4,00	2,00		1,000	8,00		
	SOMMANO m ²					8,00	10,95	87,60
	Parziale LAVORI A MISURA euro							165,48
	A R I P O R T A R E							165,48

COMMITTENTE:

[illegible]