

SCHEDE NUOVI PREZZI
(integrativi del Prezzario Regione Campania anno 2020)

OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria dei Cimiteri Cittadini
Periferici Lotto 2 - Cimiteri Periferici Annualità 2021-2022
Accordo Quadro

COMMITTENTE: Comune di Napoli

Napoli, 28/01/2021

IL TECNICO
I.D.T. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	NP.01
Codice	NP.01
Descrizione	Fornitura e posa in opera di rubinetto da lavabo del tipo monocomando con bocca di erogazione centrale di primaria casa nazionale.
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	n. 2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	45	22,05
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,650		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,160		-
Totale Risorse Umane					22,05

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	Rubinetto miscelatore monocomando per lavabo	cad	40,00	1,00	40,00
2	Guarnizioni e minuteria	cad	2,00	1,00	2,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					42,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				2,10
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					2,10

Spese generali	%	15,00%	9,92
Utili	%	10,00%	7,61
Prezzo di applicazione			83,68

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
NP.01	Fornitura e posa in opera di rubinetto da lavabo del tipo monocomando con bocca di erogazione centrale di primaria casa nazionale.	n.	83,68	26,35%	0,44

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA NP.02
ANAGRAFICA
 Codice NP.02

Descrizione Fornitura e posa in opera di rubinetto di primaria casa nazionale per fontana in ghisa.

DETTAGLI
 Unità di misura n.
 sicurezza/manod opera 2,00%
 Rif. Tariffa Regione Campania 2020

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	40	19,60
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,650		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,160		-
Totale Risorse Umane					19,60

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	Rubinetto di primaria casa nazionale per fontana in ghisa.	cad	18,00	1,00	18,00
2	Guarnizioni e minuteria	cad	2,00	1,00	2,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					20,00

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					1,00

Spese generali	%	15,00%	6,09
Utili	%	10,00%	4,67
Prezzo di applicazione			51,36

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sicurezza
NP.02	Fornitura e posa in opera di rubinetto di primaria casa nazionale per fontana in ghisa.	n.	51,36	38,16%	0,39

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	NP03
Codice	NP03
Descrizione	Fornitura e posa in opera di attacco a briglia da mm. 400 a saldare per scarico WC, completo di rosetta, guarnizioni di tenuta, compreso lo smontaggio del preesistente tubo.
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	n. 2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI					
<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	20	9,80
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	20	8,21
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					18,01

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	Attacco a briglia	cad	6,00	1,00	6,00
2	Guarnizioni e minuteria	cad	2,00	1,00	2,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					8,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,40
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,40

Spese generali	%	15,00%	3,96
Utili	%	10,00%	3,04
Prezzo di applicazione			33,41

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sicurezza</i>
NP03	Fornitura e posa in opera di attacco a briglia da mm. 400 a saldare per scarico WC, completo di rosetta, guarnizioni di tenuta, compreso lo smontaggio del preesistente tubo.	n.	33,41	53,91%	0,36

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA	N.P.04
ANAGRAFICA	
Codice	N.P.04
Descrizione	Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	n. 2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	30	14,70
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					14,70

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico.	cad	5,00	1,00	5,00
2	guarnizioni e minuteria	cad	2,00	1,00	2,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					7,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,35
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,35

Spese generali	%	15,00%	3,31
Utili	%	10,00%	2,54
Prezzo di applicazione			27,90

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P.04	Fornitura e posa in opera di galleggiante per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo.	n.	27,90	52,69%	0,29

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	N.P. 05
Codice	N.P. 05
Descrizione	Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la lubrificazione e la verifica della tenuta .
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	n. 2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	30	14,70
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					14,70

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	pulsante cromato	cad	7,50	1,00	7,50
2	lubrificante e minuteria	cad	2,00	1,00	2,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					9,50

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,48
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,48

Spese generali	%	15,00%	3,70
Utili	%	10,00%	2,84
Prezzo di applicazione			31,22

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sicurezza</i>
N.P. 05	Fornitura e posa in opera di pulsante cromato per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del vecchio pezzo, la lubrificazione e la verifica della tenuta .	n.	31,22	47,09%	0,29

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA	N.P. 06
ANAGRAFICA	
Codice	N.P. 06
Descrizione	Fornitura e posa in opera di tappo grigliato per scarico a pavimento, di diametro mm. 100, completo di vite in acciaio.
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	n. 2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	15	7,35
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					7,35

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	tappo grigliato	cad	6,00	1,00	6,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					6,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,30
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,30

Spese generali	%	15,00%	2,05
Utili	%	10,00%	1,57
Prezzo di applicazione			17,27

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P. 06	Fornitura e posa in opera di tappo grigliato per scarico a pavimento, di diametro mm. 100, completo di vite in acciaio.	n.	17,27	42,56%	0,15

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	N.P. 07
Codice	N.P. 07
Descrizione	Fornitura e posa in opera di tappo tipo COES a pavimento, di diametro mm. 100, completo di vite in acciaio e placca cromata.
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	cadauno 2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	15	7,35
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					7,35

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
	tappo tipo COES a pavimento, di diametro mm. 100, completo di vite in acciaio e placca cromata.	cad	4,00	1,00	4,00
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					4,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,20
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,20

Spese generali	%	15,00%	1,73
Utili	%	10,00%	1,33
Prezzo di applicazione			14,61

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P. 07	Fornitura e posa in opera di tappo tipo COES a pavimento, di diametro mm. 100, completo di vite in acciaio e placca cromata.	cadauno	14,61	50,31%	0,15

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	N.P. 08
Codice	N.P. 08
Descrizione	Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	cadauno
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020
	2,00%

ARTICOLI					
<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	30	14,70
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	30	12,32
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					27,02

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete	cad	35,00	1,00	35,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					35,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,75
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					1,75

Spese generali	%	15,00%	9,57
Utili	%	10,00%	7,33
Prezzo di applicazione			80,67

<i>Tariffa</i>		<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P. 08	Fornitura e posa in opera di batteria CATIS per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio della vecchia batteria ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.	cadauno	80,67	33,49%	0,54

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	N.P. 09
Codice	N.P. 09
Descrizione	Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
DETTAGLI	
Unità di misura	cadauno
sicurezza/manod opera	2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	15	7,35
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					7,35

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice	cad	7,00	1,00	7,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					7,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,35
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,35

Spese generali	%	15,00%	2,21
Utili	%	10,00%	1,69
Prezzo di applicazione			18,60

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P. 09	Fornitura e posa in opera di pincus da 3/8" per cassetta scaricatrice a parete per vaso igienico, compreso lo smontaggio del preesistente ed ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.	cadauno	18,60	39,52%	0,15

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	N.P. 10
Codice	N.P. 10
Descrizione	Fornitura e posa in opera di tubo flessibile di lunghezza cm. 30 di diametro 1/2" per il collegamento alla rete idrica di apparecchiature.
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	cadauno 2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	15	7,35
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					7,35

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	tubo flessibile di lunghezza cm. 30 di diametro 1/2"	cad	4,00	1,00	4,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					4,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,20
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,20

Spese generali	%	15,00%	1,73
Utili	%	10,00%	1,33
Prezzo di applicazione			14,61

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P. 10	Fornitura e posa in opera di tubo flessibile di lunghezza cm. 30 di diametro 1/2" per il collegamento alla rete idrica di apparecchiature.	cadauno	14,61	50,31%	0,15

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	N.P.11
Codice	N.P.11
Descrizione	Fornitura e posa in opera di Piletta da 1" in ottone cromato lucido completa di tappo a catenella ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	cadauno 2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	15	7,35
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					7,35

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	Piletta da 1" in ottone cromato lucido completa di tappo a catenella	cad	7,00	1,00	7,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					7,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,35
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,35

Spese generali	%	15,00%	2,21
Utili	%	10,00%	1,69
Prezzo di applicazione			18,60

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P.11	Fornitura e posa in opera di Piletta da 1" in ottone cromato lucido completa di tappo a catenella ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte	cadauno	18,60	39,52%	0,15

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA	N.P.12
ANAGRAFICA	
Codice	N.P.12
Descrizione	Fornitura e posa in opera di Sifone a bottiglia di diametro 1"+1/4"
DETTAGLI	
Unità di misura	cadauno
sicurezza/manod	
opera	2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	15	7,35
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					7,35

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	Sifone a bottiglia di diametro 1"+1/4"	cad	11,00	1,00	11,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					11,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,55
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,55

Spese generali	%	15,00%		2,84
Utili	%	10,00%		2,17
Prezzo di applicazione				23,91

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P.12	Fornitura e posa in opera di Sifone a bottiglia di diametro 1"+1/4"	cadauno	23,91	30,74%	0,15

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA	N.P.13
ANAGRAFICA	
Codice	N.P.13
Descrizione	Rimozione, disostruzione e rimontaggio di apparecchi igienico - sanitari.
DETTAGLI	
Unità di misura	cadauno
sicurezza/manod	
opera	2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	40	19,60
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311	40	18,21
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					37,81

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	minuteria e guarnizioni	cad	5,00	1,00	5,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					5,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,25
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,25

Spese generali	%	15,00%	6,46
Utili	%	10,00%	4,95
Prezzo di applicazione			54,47

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P.13	Rimozione, disostruzione e rimontaggio di apparecchi igienico - sanitari.	cadauno	54,47	69,41%	0,76

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA

Codice

N.P.15

N.P.15

Intervento di operai per disostruzione caditoie stradali, compreso: la rimozione e la rimissione della griglia in ghisa, la pulizia del pozzetto, le prove sullo smaltimento delle acque e il trasporto del materiale proveniente dal pozzetto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto.

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura sicurezza/manod

cadauno

opera

2,00%

Rif. Tariffa

Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311	45	20,48
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	45	18,47
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					38,95

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					-

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1					-
2	nolo a caldo di autocarro fino a 5t	ora	35,000	45	26,25
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					26,25

Spese generali	%	15,00%	9,78
Utili	%	10,00%	7,50
Prezzo di applicazione			82,48

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P.15	Intervento di operai per disostruzione caditoie stradali, compreso: la rimozione e la rimissione della griglia in ghisa, la pulizia del pozzetto, le prove sullo smaltimento delle acque e il trasporto del materiale proveniente dal pozzetto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto.	cadauno	82,48	47,22%	0,78

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA
Codice

N.P.16

Descrizione

N.P.16
intervento di operai per la compagnatura dei loculi per resti mortali, compreso:
rimozione porzioni di marmo della vecchia lapide rotta, assistenza operatori cimiteriali per la sistemazione delle ossa umane sia esse cadute sia ai bordi del loculo per consentire i lavori di messa in opera delle tavelle o blocchi da cm. 8, trasporto del materiale di risulta fino al sito di carico, escluso l'onere del ponteggio.

DETTAGLI

Unità di misura sicurezza/manod opera

cadauno

2,00%

Rif. Tariffa

Regione Campania 2020

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311	30	13,66
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	30	12,32
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					25,98

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
	tavelle in cotto di misura cm. 25*25*8 oppure blocchi in lapil cemento di misura				
1	cm.50*25*8	m2	6,50	1,25	8,13
2	malta per sigillatura - quantità n. 1 sacchetto da 25Kg.	n.	3,50	2,00	7,00
3	malta per intonaco di facciata - quantità n. 2 sacchetto da 25 Kg.	n.	3,50	2,00	7,00
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					22,13

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,11
2	utilizzo di trabattello	ora	1,250	30	0,63
3	nolo a caldo di autocarro fino a 5 t	ora	35,000	30	17,50
4					-
5					-
Totale Attrezzature					19,24

Spese generali	%	15,00%	10,10
Utili	%	10,00%	7,75
Prezzo di applicazione			85,20

VOCE DI ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P.16	intervento di operai per la compagnatura dei loculi per resti mortali, compreso: rimozione porzioni di marmo della vecchia lapide rotta, assistenza operatori cimiteriali per la sistemazione delle ossa umane sia esse cadute sia ai bordi del loculo per consentire i lavori di messa in opera delle tavelle o blocchi da cm. 8, trasporto del materiale di risulta fino al sito di carico, escluso l'onere del ponteggio.	cadauno	85,20	30,49%	0,52

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	N.P.17
Codice	N.P.17
Descrizione	Intervento di una squadra-tipo costituita da operaio specializzato, operaio comune ed idonea attrezzatura per eseguire verifica e messa in luce del guasto mediante rimozione dell'esistente pavimentazione su breve tratto della rete idrica e consentire intervento di ripristino della tubazione idrica con idonei materiali. Resta escluso il ripristino della pavimentazione demolita e trasporto del materiale rimosso a discarica. Intervento in ambito cimiteriale da non potersi quantificare a misura.
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	cadauno
Rif. Tariffa	2,00% Regione Campania 2020

ARTICOLI					
<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	60	29,40
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	60	24,63
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					54,03

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	Pezzi speciali, manicotti, raccorderia e tutto quanto occorra per riparazione di breve tratto di tubazione	a corpo	30,00	1,00	30,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					30,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,50
2	nolo a caldo di martello demolitore	ora	45,83	30	22,92
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					24,42

Spese generali	%	15,00%	16,27
Utili	%	10,00%	12,47
Prezzo di applicazione			137,19

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P.17	Intervento di una squadra-tipo costituita da operaio specializzato, operaio comune ed idonea attrezzatura per eseguire verifica e messa in luce del guasto mediante rimozione dell'esistente pavimentazione su breve tratto della rete idrica e consentire intervento di ripristino della tubazione idrica con idonei materiali. Resta escluso il ripristino della pavimentazione demolita e trasporto del materiale rimosso a discarica. Intervento in ambito cimiteriale da non potersi quantificare a misura.	cadauno	137,19	39,38%	1,08

SCHEDA	N.P.18
ANAGRAFICA	
Codice	N.P.18
Descrizione	Smontaggio e rimontaggio di corpi illuminanti di qualsiasi tipo compreso eventuale riparazione o cablaggio nonchè ogni onere e magistero
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	cadauno 2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	25	12,25
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					12,25

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	Minuteria per piccolo cablaggio di corpi illuminanti	a corpo	3,00		-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					-

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					-

Spese generali	%	15,00%	1,84
Utili	%	10,00%	1,41
Prezzo di applicazione			15,50

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
N.P.18	Smontaggio e rimontaggio di corpi illuminanti di qualsiasi tipo compreso eventuale riparazione o cablaggio nonchè ogni onere e magistero	cadauno	15,50	79,03%	0,25

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA
ANAGRAFICA
Codice

N.P. 19

N.P. 19

Posa in opera con malta cementizia di rivestimento di pareti con lastre di marmo di spessore fino a cm. 3 fornite dall'Amministrazione, compreso la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi.

Descrizione

DETTAGLI

Unità di misura
sicurezza/manod

m2

opera

2,00%

Rif. Tariffa

Regione Campania 2020

ARTICOLI

n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	30	14,70
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311	30	13,66
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					28,36

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza malta cementizia	m2	2,00	1,05	2,10
2	incidenza cemento	m2	1,00	1,05	1,05
3	incidenza grappatura	m2	1,50	1,05	1,58
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					4,73

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,24
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,24

Spese generali	%	15,00%	5,00
Utili	%	10,00%	3,83
Prezzo di applicazione			42,16

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
N.P. 19	Posa in opera con malta cementizia di rivestimento di pareti con lastre di marmo di spessore fino a cm. 3 fornite dall'Amministrazione, compreso la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con cemento, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi.	m2	42,16	67,27%	0,57

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA	NP 20
ANAGRAFICA	
Codice	NP 20
Descrizione	Sistemazione della tubazione di scarico in PVC a servizio degli impianti igienico sanitari compreso il rimontaggio delle apparecchiature. Resta escluso il ripristino parziale di pavimentazioni o pareti eventualmente demolite
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manod opera	cadauno 2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	60	29,40
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	60	24,63
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					54,03

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza sigillante	cad	5,00	1,00	5,00
2	incidenza staffatura	cad	10,00	1,00	10,00
3	incidenza tubazione PVC	cad	20,00	1,00	20,00
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					35,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,75
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					1,75

Spese generali	%	15,00%	13,62
Utili	%	10,00%	10,44
Prezzo di applicazione			114,84

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
NP 20	Sistemazione della tubazione di scarico in PVC a servizio degli impianti igienico sanitari compreso il rimontaggio delle apparecchiature. Resta escluso il ripristino parziale di pavimentazioni o pareti eventualmente demolite	cadauno	114,84	47,05%	1,08

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA	NP21
ANAGRAFICA	
Codice	NP21
Descrizione	Serratura di tipo Yale con scivolo a chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi e ferramenta tipo Yale
DETTAGLI	
Unità di misura	cadauno
sicurezza/manod	
opera	2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2018

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311	20	9,10
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631		-
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					9,10

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	serratura di tipo Yale completa di chiavi e tutto quanto occorre per il funzionamento	a corpo	20,00	1,00	20,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					20,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1					1,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					1,00

Spese generali	%	15,00%	4,52
Utili	%	10,00%	3,46
Prezzo di applicazione			38,08

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
NP21	Serratura di tipo Yale con scivolo a chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi e ferramenta tipo Yale	cadauno	38,08	23,90%	0,18

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA	NP22
ANAGRAFICA	
Codice	NP22
Descrizione	Compenso per eseguire un'accurata pulizia del solaio di copertura per asportazione di foglie, erba, rami di alberi, vegetazione spontanea, sabbiolina e quant'altro presente in modo da poter consentire alla posa in opera del nuovo manto impermeabile
DETTAGLI	
Unità di misura	n.
sicurezza/manod	
opera	2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI	n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
	1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401		-
	2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
	3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	5	2,05
	4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
	5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
	Totale Risorse Umane					2,05

n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1					-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					-

n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				-
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					-

Spese generali	%	15,00%	0,31
Utili	%	10,00%	0,24
Prezzo di applicazione			2,60

VOCE DI ELENCO PREZZI					
Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP22	Compenso per eseguire un'accurata pulizia del solaio di copertura per asportazione di foglie, erba, rami di alberi, vegetazione spontanea, sabbiolina e quant'altro presente in modo da poter consentire alla posa in opera del nuovo manto impermeabile	mq	2,60	78,85%	0,04

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	NP26
Codice	NP26
Descrizione	Fornitura e posa in opera di pezzo speciale di congiunzione condotta in ghisa con condotta in acciaio, di diametro fino a 2.5", costituito da imbocco a flangia, diametro esterno mm.150 con pezzo filettato fino a 2.5" e ad estremità liscia eseguiti anche in cavità o cunicoli
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manodopera	cadauno
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020
	2,00%

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	30	14,70
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	30	12,32
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					27,02

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	pezzo speciale di congiunzione	cad	150,00	1,00	150,00
2	incidenza canapa e piombo	cad	5,00	1,00	5,00
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					155,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				7,75
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					7,75

Spese generali	%	15,00%	28,47
Utili	%	10,00%	21,82
Prezzo di applicazione			240,06

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
NP26	Fornitura e posa in opera di pezzo speciale di congiunzione condotta in ghisa con condotta in acciaio, di diametro fino a 2.5", costituito da imbocco a flangia, diametro esterno mm.150 con pezzo filettato fino a 2.5" e ad estremità liscia eseguiti anche in cavità o cunicoli	cadauno	240,06	11,26%	0,54

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	NP34
Codice	NP34
Descrizione	Fornitura e posa in opera di termostato per scaldabagno elettrico, compreso lo smontaggio del pezzo da sostituire ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
DETTAGLI	
Unità di misura	cadauno
sicurezza/manod opera	2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	10	4,90
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	10	4,11
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					9,01

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	termostato per scaldabagno elettrico	cad	5,00	1,00	5,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					5,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,25
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,25

Spese generali	%	15,00%	2,14
Utili	%	10,00%	1,64
Prezzo di applicazione			18,04

VOCE DI ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
NP34	Fornitura e posa in opera di termostato per scaldabagno elettrico, compreso lo smontaggio del pezzo da sostituire ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte	cadauno	18,04	49,94%	0,18

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA ANAGRAFICA	NP35
Codice	NP35
Descrizione	Fornitura e posa in opera di resistenza elettrica per scaldabagno completa di guarnizione di tenuta, compreso lo smontaggio del pezzo da sostituire, il lavaggio e la pulitura da depositi calcarei ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte
DETTAGLI	
Unità di misura sicurezza/manodopera	cadauno 2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020

ARTICOLI

<i>n.</i>	<i>Descrizione Risorse Umane</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Minuti</i>	<i>Totale</i>
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	30	14,70
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311		-
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	30	12,32
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
Totale Risorse Umane					27,02

<i>n.</i>	<i>Descrizione Prodotti da Costruzione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	resistenza elettrica per scaldabagno completa di guarnizione di tenuta	cad	10,00	1,00	10,00
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					10,00

<i>n.</i>	<i>Descrizione Attrezzature</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Quantità</i>	<i>Totale</i>
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				0,50
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					0,50

Spese generali	%	15,00%	5,63
Utili	%	10,00%	4,32
Prezzo di applicazione			47,47

VOCE DÌ ELENCO PREZZI

<i>Tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>u.m.</i>	<i>Prezzo</i>	<i>% Mdo</i>	<i>Sic.</i>
NP35	Fornitura e posa in opera di resistenza elettrica per scaldabagno completa di guarnizione di tenuta, compreso lo smontaggio del pezzo da sostituire, il lavaggio e la pulitura da depositi calcarei ed ogni altra opera per dare il lavoro compiuto a regola d'arte	cadauno	47,47	56,92%	0,54

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA	NP 36				
ANAGRAFICA					
Codice	NP 36				
Descrizione	Intervento di rimozione vetri danneggiati o in pericolo di caduta da intissi posti in quota su manufatti multipiano con l'ausilio di cestello su autocarro, comprensivo di accatastamento nell'ambito del cantiere completo di carico e trasporto su automezzo a scarica autorizzata.				
DETTAGLI					
Unità di misura sicurezza/manod	ora				
opera		2,00%			
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020				
ARTICOLI					
n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401	0	-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311	60	27,31
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	60	24,63
4	Installatore 5° livello	ora	23,65		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,16		-
	Totale Risorse Umane				51,94
n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	recinzioni provvisorie , materiali complementari e piccole attrezzature di cantiere	a corpo	25,00	1,00	25,00
2		a corpo	-	-	-
3					-
4					-
5					-
	Totale Prodotti da costruzione				25,00
n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,25
2	nolo a caldo di autocarro con cestello dotato di sbraccio fino a 20m	ora	55,00	1,00	55,00
3	nolo a caldo autocarro e trasporto a scarica	ora	45,00	1,00	45,00
4					-
5					-
	Totale Attrezzature				101,25
	Spese generali	%	15,00%		26,73
	Utili	%	10,00%		20,49
	Prezzo di applicazione				225,41
	VOCE DÌ ELENCO PREZZI				
Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP 36	Intervento di rimozione vetri danneggiati o in pericolo di caduta da intissi posti in quota su manufatti multipiano con l'ausilio di cestello su autocarro, comprensivo di accatastamento nell'ambito del cantiere completo di carico e trasporto su automezzo a scarica autorizzata.	ora	225,41	23,04%	1,04

IDT Geom. A. Vitaliano

SCHEDA	NP 37				
ANAGRAFICA					
Codice	NP 37				
Descrizione	Messa a quota di chiusini e/o caditoie in metallo mediante rimozione e rimissione in opera, compreso maneggiatura, allaccio idraulico, sigillatura, ripristino della pavimentazione circostante e ogni altro onere e magistero per rendere l'opera perfettamente funzionante.				
DETTAGLI					
Unità di misura	cadauno				
sicurezza/manodopera					2,00%
Rif. Tariffa	Regione Campania 2020				
ARTICOLI					
n.	Descrizione Risorse Umane	u.m.	Prezzo	Minuti	Totale
1	3° livello (operaio specializzato)	ora	29,401		-
2	2° livello (operaio qualificato)	ora	27,311	50	22,76
3	1° livello (operaio comune)	ora	24,631	50	20,53
4	Installatore 5° livello	ora	23,650		-
5	Installatore 3° livello	ora	21,160		-
Totale Risorse Umane					43,29
n.	Descrizione Prodotti da Costruzione	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	tubazioni, materiale vario	cad	24,00	1,00	24,00
2		cad		1,00	-
3					-
4					-
5					-
Totale Prodotti da costruzione					24,00
n.	Descrizione Attrezzature	u.m.	Prezzo	Quantità	Totale
1	incidenza trasporto franco cantiere (5% tot. Materiali)				1,20
2					-
3					-
4					-
5					-
Totale Attrezzature					1,20
Spese generali		%	15,00%		10,27
Utili		%	10,00%		7,88
Prezzo di applicazione					86,64
VOCE DI ELENCO PREZZI					
Tariffa	Descrizione	u.m.	Prezzo	% Mdo	Sic.
NP 37	Messa a quota di chiusini e/o caditoie in metallo mediante rimozione e rimissione in opera, compreso maneggiatura, allaccio idraulico, sigillatura, ripristino della pavimentazione circostante e ogni altro onere e magistero per rendere l'opera perfettamente funzionante.	cadauno	86,64	49,97%	0,87
IDT Geom. A. Vitaliano		Impresa			