



LEGENDA INTERVENTI

LAVORI STRADALI - PAVIMENTAZIONI

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord.	Tariffa
(P1)	Pulizia di pozzi di ispezione	U.05.010.07b	
(P2)	Pulitura di superfici in pietra o in laterizi con idropulitrice o subaltipulitrice	R.02.015.04b.a	
(P3)	Rimozione di strati di sciolto e graffi mediante strobabilatrice	AP_21	
(P4)	Rimozione di opere di ringhiere e parapetti stradali in profili di ferro	U.05.010.052.a	
(P5)	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	U.05.010.020.a	
(P6)	Demolizione di pavimento in lastre o quadrati di conglomerato cementizio	R.02.06.050.a	
(P7)	Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietra	A.11.010.450.a	
(P8)	Demolizione di elementi di rampe e gradini in pietra vulcanica da sostituire	AP_05	
(P9)	Ritavolazione a puntello di vecchie basole eseguite in opera	U.05.060.075.a	
(P10)	<ul style="list-style-type: none"> Demolizione di massi rimossi in calcestruzzo Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta eseguito a mano Computazione del piano di posa della fondazione stradale Strati di fondazione in massi granulati Posa in opera di malta di affiatamento per pavimentazioni in pietra 	R.02.080.022.b E.01.010.010.a E.01.020.010.a U.05.020.020.a U.05.020.060.a	AP_01
(P11)	<ul style="list-style-type: none"> Scavo a sezione obbligata Riferimento con sabbia e sabbia nella adeguata granulometria 	E.01.020.020.a U.04.010.010.b	
(P12)	<ul style="list-style-type: none"> Rimozione di vecchie basole, ripresa a scarpello sulla faccia e negli assetti 	U.05.060.065.a	
(P13)	Lastriatura di nuove basole solette, lavorate a puntello sulla faccia ed a scarpello negli assetti	U.05.060.060.c	
(P14)	Disinfestazione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi lungo i riserghi stradali	AP_25	
(P15)	Operazioni di rimozione di stucature o sostanze ridonose applicate a precedenti interventi	AP_22	
(P16)	Basamento di sostegno per pali di illuminazione pubblica per altezza f.l. fino a 7500 mm.	AP_30	
(P17)	Nuovi cordoni in pietra	U.05.030.030.d	

PARAMENTI MURARI

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord.	Tariffa
(M1)	Esecuzione di prelievi di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio	AP_33	
(M2)	Tasello stratigrafico eseguito da un mastaiatore specializzato	A.03.010.104.a	
(M3)	Spiccatura accurata di intonaci degradati e non compatibili con il supporto	R.02.040.010.a.CAM	
(M4)	Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione	AP_28	
(M5)	Rimozione meccanica di stucature intonaco	AP_31	
(M6)	Disinfestazione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi	AP_25	
(M7)	Rimozione di opere di ringhiere e parapetti stradali in profili di ferro	U.05.010.052.a	
(M8)	Rimozione di eventuali chiodi, zanche, staffe ed elementi metallici senza qualità, adottando ogni accorgimento necessario a salvaguardare l'integrità dei conci	AP_23	
(M9)	Operazioni di rimozione di stucature o sostanze ridonose applicate a precedenti interventi	AP_22	
(M10)	Integratura plastica e cromatica di pietre esterne	A.11.010.015.b	
(M11)	Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina	AP_29	
(M12)	Rimozione dei graffiti e di sostanze sovrappresse di varia natura, applicazione per mezzo di supportatori	AP_20	
(M13)	INTERVENTO LOCALIZZATO Consolidamento murario: Ripresa di intonaco con malta di tufo Puntelli in rocce tenere ed in laterizi di qualsiasi natura Intonaco di ricorreggio Intonaco di ricorreggio per pareti Ricostruzione di muratura antica per una profondità di 50 cm Protezione delle creste murarie mediante la formazione di balettto con pezzame lapideo e malta idraulica	A.05.020.190.a E.02.060.040.a E.02.060.070.a E.02.060.070.a A.02.020.130.a A.02.020.130.a	AP_26
(M14)	Consolidamento dei giunti: rimozione della malta decessa, eliminazione dei residui e polvere mediante leggero sbriciolaggio, ricorreggio della malta nei giunti con malta di calce idraulica, sabbia e pozzolana, stuccatura dei giunti	A.05.020.190.a	
(M15)	Ripresa di muratura mediante sostituzione parziale di materiale con metodo sciacquato	R.03.030.015.a	
(M16)	Revisione e restauro di paramento murario: scabatura delle vecchie malte ammassate, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, soffiatura o integrazione dei blocchi non recuperabili, stuccatura delle connessioni con malta idraulica a veni appropiate alla malta originaria, spazzolatura finale	AP_02	
(M17)	Stuccatura di sciolto pigmentato o stuccato di calce (acqua di calce) applicata a pennello	AP_24	
(M18)	Regolazione di superfici da intonaco: Intonaco grezzo rustico a malta grossa composta da gesso di caie e polvere di tufo	R.03.060.020.a.CAM AP_03	
(M19)	Restaurare delle superfici in tufo: Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina	AP_29	
(M20)	Risanamento delle coperture in calcareuzzo: <ul style="list-style-type: none"> pulitura superficiale del calcareuzzo mediante subaltipulitrice e/o spazzolatura trattamento dei tetti di armatura con prodotto passivante regolazione delle superfici impermeabilizzazione eseguita con malta incompone elastica finire in opera di rivestimento a strati fibrorinforzati 	R.05.040.040.a R.05.040.050.a E.02.060.070.a.CAM E.12.060.035.b E.01.020.050.b	AP_24 AP_27
(M21)	A - Realizzazione di nuove coperture in pezzame di tufo B - Strato di copertura in battuto di coccopesto	AP_26 AP_27	
(M22)	Risanamento delle coperture in laterizio in mattoni pieni	R.03.030.030.c	
(M23)	Revisione e restauro coperture in tufo	-	
(M24)	Nuovo intonaco, ringhiere, parapetti e cancellate	E.19.010.070.c.CAM	

ANNEDDO

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord.	Tariffa
(A1)	Simbolo per Green Line	E.19.010.040.a	AP_08
(A2)	Sedici	E.19.010.040.a	AP_15
(A3)	Tolmi	E.19.010.040.a	AP_09AP_09AP_10
(A4)	Fioriere	E.19.010.040.a	AP_43AP_47AP_48V.02.020.095.b.CANV.02.020.095.a.CANVAP_48
(A5)	Pensiline	E.19.010.040.a	AP_11AP_12
(A6)	Leggio	E.19.010.040.a	AP_38
(A7)	Comino	E.19.010.040.a	AP_35

DEMOZIONI

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord.	Tariffa
(D1)	Demolizione di opere in laterizi	U.05.010.020.a	
(D2)	Demolizione di opere in cemento	U.05.010.020.a	
(D3)	Demolizione di opere in pietra	U.05.010.020.a	
(D4)	Demolizione di opere in metallo	U.05.010.020.a	
(D5)	Demolizione di opere in legno	U.05.010.020.a	

STATO DI FATTO

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord.	Tariffa
(C1)	Chiusino in metallo	U.05.010.020.a	
(C2)	Chiusino in pietra	U.05.010.020.a	
(C3)	Chiusino in c/cle dimensioni variabili	U.05.010.020.a	
(C4)	Caditoie in pietra	U.05.010.020.a	
(C5)	Caditoie in metallo	U.05.010.020.a	
(C6)	Caditoie in metallo a pancia quadrata	U.05.010.020.a	
(C7)	Caditoie in metallo dimensioni variabili	U.05.010.020.a	
(C8)	Colonna balaustra in metallo	U.05.010.020.a	
(C9)	Colonna balaustra in pietra	U.05.010.020.a	
(C10)	Colonna	U.05.010.020.a	
(C11)	Disassiatore in pietra	U.05.010.020.a	
(C12)	Disassiatore in metallo	U.05.010.020.a	
(C13)	Disassiatore a balaustra in metallo	U.05.010.020.a	
(C14)	Disassiatore in metallo	U.05.010.020.a	
(C15)	Panchina in legno	U.05.010.020.a	
(C16)	Panchina in pietra	U.05.010.020.a	
(C17)	Prioretti ad incasso	U.05.010.020.a	
(C18)	Chiave o saracinesca	U.05.010.020.a	
(C19)	Tubazioni acciugodotto	U.05.010.020.a	

MATERIALI

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord.	Tariffa
(M1)	Basolato composto da blocchi non spaccati in opera in marcia regolare (a "tonno" o "a testa di pesce")	U.05.010.020.a	
(M2)	Basolato composto da blocchi non spaccati in opera in marcia irregolare (a "tonno" o "a testa di pesce")	U.05.010.020.a	
(M3)	Cordon di tufo	U.05.010.020.a	
(M4)	Muratura composta da blocchi in tufo giallo	U.05.010.020.a	
(M5)	Muratura composta da blocchi quadrati in tufo giallo di recente fattura	U.05.010.020.a	
(M6)	Muratura mista (tufo, laterice, pietra lavica)	U.05.010.020.a	
(M7)	Pavimentazione in battuto di cemento	U.05.010.020.a	
(M8)	Coperte	U.05.010.020.a	
(M9)	Calcareo	U.05.010.020.a	
(M10)	Travertino	U.05.010.020.a	
(M11)	Piperno	U.05.010.020.a	
(M12)	Asfalto	U.05.010.020.a	
(M13)	Laterizio	U.05.010.020.a	
(M14)	Intonaco	U.05.010.020.a	
(M15)	Intonaco tinteggiato	U.05.010.020.a	
(M16)	Marmo	U.05.010.020.a	
(M17)	Alluminio	U.05.010.020.a	
(M18)	Elementi plastici sintetici	U.05.010.020.a	
(M19)	Guaina	U.05.010.020.a	
(M20)	Legno	U.05.010.020.a	
(M21)	Terreno	U.05.010.020.a	
(M22)	Elementi metallici	U.05.010.020.a	
(M23)	Ceramico	U.05.010.020.a	
(M24)	Vetro	U.05.010.020.a	
(M25)	Materiale contenente pressibilmente amaro	U.05.010.020.a	

COMMITTENTE
CITTA' VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 arch. Francesca Spersa

MANDATARIA
sab gruppo sab
 Via Piemonte, 15
 00198 - Perugia
 info@saberg.it www.sabaitalia.it

MANDANTI
B&S E.I.
 Via S. Andrea, 16
 00198 - Roma
 info@bse.it www.bse.it

Studio Ing. Alberto Capitanucci
 Arch. Pierpaolo Pigi
 Arch. Francesco Pecorelli
 Arch. Sergio Tucci
 Arch. Francesco Fucini
 Arch. Luca Paradisi

Architettura - Progetto
Salita del Petraio
Profilo longitudinale DX - Stralcio 1 di 7

GAE022h/00
 CNAP.001-01-02.20.ESE
 1:100

NOTE FILE: r:\nome\CNAP_001GAE02200 h-q (DK)
 UNITA' DI MISURA: Unit of Measure: m