



COMUNE DI NAPOLI

Servizio
Valorizzazione della
Città Storica

RUP: Arch. Claudia Melella

DIRIGENTE: Arch. Fabio Vittoria

Progetto Esecutivo di messa in sicurezza e di
Restauro delle Facciate della Galleria della
Vittoria fronte occidentale - fronte orientale e
adiacente muro di sostegno di via Cesario Console

PROGETTAZIONE

STUDIO BATTISTA ASSOCIATI - (Capogruppo)-Arch. Giancarlo Battista
Prof. Ing. Mario Rosario Migliore
Dott. Geol. Fabio De Vincentiis
R.O.M.A. Consorzio
Arch. Angelo Piccolo

Contatti: STUDIO BATTISTA ASSOCIATI - 0810681441 - studiobattistaas@fiscali.it

Codice
Elaborato
ESE_SIC_06

Titolo
FASCICOLO DELL'OPERA

Scala
-
Data
15 | 05 | 2019

STORICO DELLE REVISIONI

0	17/05/2019	PRIMA EMISSIONE	CSP	
REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	Firma

Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

I lavori in oggetto riguardano innanzi tutto la messa in sicurezza dei fronti orientale ed occidentale della galleria, eliminando il pericolo determinato dalla caduta dei materiali che ne costituiscono l'apparato decorativo e che, per il pessimo stato di conservazione, presentano problematiche di distacco. Le lavorazioni previste sui fronti contemplano: operazioni di diserbamento e pulitura sia delle superfici lapidee che delle superfici ad intonaco e stucco; restauro e rifacimento di intonaci tradizionali, e relative tinteggiature e finiture decorative (bugnati e finte cortine laterizie); restauro delle cornici a stucco, con protezione delle superfici orizzontali aggettanti, attraverso l'integrazione delle copertine di ardesia, laddove presenti, od opportuno trattamento protettivo; restauro delle cornici e dei rivestimenti in materiale lapideo; consolidamento di opere in c.a. quali i succieli delle nicchie del fronte occidentale; il rifacimento di massetti, impermeabilizzazioni e pavimentazioni per i terrazzini del fronte occidentale. Sono inoltre previste le lavorazioni necessarie per la messa in sicurezza, pulitura ed integrazione della balaustra di coronamento del muro di contenimento di Via Cesario Console. Infine sono contemplate limitate lavorazioni stradali: la pulizia delle condotte di raccolta delle acque piovane e dei relativi pozzetti, la sistemazione delle cordolature dei marciapiedi e delle aiuole disconnesse; la sistemazione delle pavimentazioni in basoli dei marciapiedi, laddove presentano disconnessioni.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori:	02/09/2019	Fine lavori:	30/09/2020
----------------	------------	--------------	------------

Indirizzo del cantiere

Indirizzo:	Via Acton, 1		
CAP:	80133	Città:	Napoli
		Provincia:	NA

Committente

ragione sociale:	COMUNE DI NAPOLI
indirizzo:	Palazzo San Giacomo - Piazza Municipio Napoli [Na]
<i>nella Persona di:</i>	
cognome e nome:	Santoro Massimo
indirizzo:	Largo Torretta 19 Napoli [NA]

Direttore dei Lavori

cognome e nome:	BATTISTA GIANCARLO
indirizzo:	VIA MORGHEN, 92 80129 NAPOLI [NA]
cod.fisc.:	081.0681441
tel.:	081.0681441
mail.:	studiobattistaas@tiscali.it

Responsabile dei Lavori

cognome e nome:	Melella Claudia
indirizzo:	Largo Torretta 19 Napoli [NA]

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione

cognome e nome:	BATTISTA GIANCARLO
indirizzo:	VIA MORGHEN, 92 80129 NAPOLI [NA]
cod.fisc.:	081.0681441
tel.:	081.0681441
mail.:	studiobattistaas@tiscali.it

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione	
cognome e nome:	BATTISTA GIANCARLO
indirizzo:	VIA MORGHEN, 92 80129 NAPOLI [NA]
cod.fisc.:	081.0681441
tel.:	081.0681441
mail.:	studiobattistaas@tiscali.it

Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

							Scheda II-3
Codice scheda	MP001						Rif. scheda II:
Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità interventi	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità controlli	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	

--	--	--	--	--	--	--	--

Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati tecnici.

ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composto da n. 8 pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente _____ il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data _____

Firma del C.S.P. _____

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in corso d'opera

Data _____

Firma del committente _____

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data _____

Firma del C.S.E. _____

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data _____

Firma del committente _____

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

INDICE

STORICO DELLE REVISIONI	2
Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati	3
Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie	4
Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.....	5
Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	7
ELENCO ALLEGATI	8
QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE	9

Napoli, 17/05/2019

Firma
