



Area Ambiente  
Servizio Verde Pubblico



CITTÀ METROPOLITANA  
DI NAPOLI

Trasferimenti ai Comuni della Città metropolitana di Napoli  
per interventi di ripiantumazione e incremento del verde

Affidamento in cinque lotti degli “interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli”  
attraverso la conclusione di un Accordo quadro per ogni singolo lotto.  
**Lotto 3**

Secondo gruppo di interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature presso i quartieri Barra - Poggioreale - Ponticelli - San Pietro a Patierno - Secondigliano	
PROGETTO ESECUTIVO	
2. COMPUTO METRICO	
<div>II RUP</div> <div>dott.ssa Teresa Bastia</div>	<div>I progettisti</div> <div>dott. Alfredo Esposito</div> <div>dott. Andrea Coppeta</div> <div>dott. Antonio Pepe</div>
Dicembre 2024	



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 CAM24_R02.020. 050.A	<u>LAVORI A MISURA</u> Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm fossette cementate Via Atripaldi Via Enrico Forzati via Prospero Guidone Via Alberto Marghieri Corso IV Novembre Via Gerardo Chiaromonte via Egidio Velotti Via Giulia Lama Via Maria Palligiano Via Stefania Filo Speciale Via Giambattista vela Traversa IV via Villa Bisignano Traversa V via Villa Bisignano Traversa VI via Villa Bisignano via Francesco Spinelli Via Bronzi di Riace Corso ponticelli Via Bartolo Longo Via Manlio Rossi Doria Via Dei Reggiolari - Largo IV Aprile	31,00 4,00 11,00 25,00 47,00 2,00 2,00 5,00 14,00 1,00 1,00 16,00 7,00 4,00 4,00 7,00 2,00 2,00 1,00 1,00	0,70 0,70	0,700 0,700	0,050 0,050	0,76 0,10 0,27 0,61 1,15 0,05 0,05 0,12 0,34 0,02 0,02 0,39 0,17 0,10 0,10 0,17 0,05 0,05 0,02 0,02		
	SOMMANO mc					4,56	131,71	600,60
2 CAM24_V02.020. 080.C	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture					682,00		
	SOMMANO cad					682,00	3,18	2'168,76
3 AV 15010011	Terra di coltivo vagliata, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc.) in area verde Vedi voce n° 2 [cad 682.00]	0,25				170,50		
	SOMMANO m3					170,50	44,66	7'614,53
4 CAM24_T01.010. 010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km Vedi voce n° 1 [mc 4.56] Vedi voce n° 2 [cad 682.00]	0,30				4,56 204,60		
	SOMMANO mc					209,16	13,83	2'892,68
5 CAM24_V02.030. 045.A	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm Traversa Prima Mastellone					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	67,94	543,52
6 CAM24_V02.030. 045.B	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm Traversa Prima Mastellone Via Mastellone Via Bartolo Longo					1,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cad					7,00	115,80	810,60
7 CAM24_V02.030. 050.A	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm Via Atripaldi Via Enrico Forzati via Nicola Stigliola via Fabio Giordano via Prospero Guidone Via Alberto Marghieri Corso IV Novembre Traversa Serino via Egidio Velotti Via Ferrante Imparato Via Giulia Lama Via Maria Palligiano Via Stefania Filo Speciale Via Giambattista vela Traversa IV via Villa Bisignano Traversa V via Villa Bisignano					2,00 36,00 4,00 3,00 7,00 4,00 4,00 4,00 1,00 7,00 7,00 9,00 5,00 2,00 6,00 12,00		
	A R I P O R T A R E					113,00		14'630,69


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					113,00		14'630,69
8 CAM24_V02.030. 050.B	Traversa VI via Villa Bisignano					9,00		
	via Francesco Spinelli					4,00		
	Viale Decio Mure - spartitraffico					3,00		
	Corso ponticelli					1,00		
	Via Bartolo Longo					33,00		
	Via Dei Reggiolari - Largo IV Aprile					2,00		
	Via Paternum					1,00		
	Via del Sabotino					3,00		
	Via Carlo Bussola					3,00		
	Via delle Galassie					3,00		
	SOMMANO cad					175,00	100,05	17'508,75
8 CAM24_V02.030. 050.B	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 30 a 50 cm							
	Via Atripaldi					21,00		
	Via Enrico Forzati					5,00		
	via Nicola Stigliola					5,00		
	Traversa Serino					1,00		
	Via Bronzi di Riace					13,00		
	Via Bartolo Longo					20,00		
	Via Manlio Rossi Doria					1,00		
	Via delle Galassie					13,00		
	SOMMANO cad					79,00	143,16	11'309,64
9 CAM24_V02.030. 050.C	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm							
	Viale delle Galassie					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	199,82	1'998,20
10 CAM24_V02.030. 015.A	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso							
	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m							
	Via Atripaldi					11,00		
	Via Enrico Forzati					21,00		
	via Nicola Stigliola					4,00		
	via Fabio Giordano					3,00		
	via Prospero Guidone					6,00		
	Via Alberto Marghieri					3,00		
	Corso IV Novembre					4,00		
	via Egidio Velotti					1,00		
	Via Giulia Lama					7,00		
	Traversa IV via Villa Bisignano					1,00		
	Traversa V via Villa Bisignano					7,00		
	Via Bronzi di Riace					10,00		
	Viale Decio Mure - spartitraffico					2,00		
	Via Bartolo Longo					4,00		
	Via Manlio Rossi Doria					1,00		
	Via del Sabotino					2,00		
	Via Carlo Bussola					1,00		
	SOMMANO cad					88,00	183,88	16'181,44
11 CAM24_V02.030. 015.B	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso							
	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m							
	Via Atripaldi					6,00		
	via Nicola Stigliola					1,00		
	SOMMANO cad					7,00	326,59	2'286,13
12 CAM24_V02.060. 015.B	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... 30/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre							
	Via Atripaldi					58,00		
	Via Bronzi di Riace					26,00		
	Via Bartolo Longo					3,00		
	SOMMANO cad					87,00	230,00	20'010,00
13 AV 15080076	Fornitura a piè d'opera di alberi altezza non inferiore a 300/350 cm. In vaso da lt 150.							
	Cedrus Libani					2,00		
	Traversa Serino							
	SOMMANO cad					2,00	594,30	1'188,60
14 AV 15080093	Fornitura a piè d'opera di alberi altezza non inferiore a 300/350 cm. In vaso da lt 110.							
	Cedrus deodara					3,00		
	Via Mastellone							
	SOMMANO cad					3,00	832,50	2'497,50
	A R I P O R T A R E							87'610,95



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							87'610,95
15 CAM24_V02.060. 020.J	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... Imeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis Via Ferrante Imparato					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	155,73	1'713,03
16 CAM24_V02.060. 015.O	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum Via Giambattista Vela					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	246,46	2'464,60
17 AV 15120724	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso. Hibiscus syriacus via Fabio Giordano Traversa IV via Villa Bisignano Via del Sabotino					7,00 37,00 15,00		
	SOMMANO cad					59,00	393,60	23'222,40
18 AV 15120828	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 12 e 14 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da 50 lt. Lagerstroemia indica Via Alberto Marghieri Via Maria Palligiano Traversa V via Villa Bisignano Via Bartolo Longo					35,00 27,00 22,00 71,00		
	SOMMANO cad					155,00	516,80	80'104,00
19 CAM24_V02.060. 015.AE	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex Traversa Serino Corso ponticelli					1,00 7,00		
	SOMMANO cad					8,00	367,53	2'940,24
20 AV 15120847	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16-18 cm, altezza di impacatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso lt 90. Ligustrum lucidum Via Enrico Forzati via Prospero Guidone Via Alberto Marghieri Corso IV Novembre Via Gerardo Chiaromonte Traversa Serino via Egidio Velotti Via Giulia Lama Via Stefania Filo Speciale Traversa VI via Villa Bisignano Via Carlo Bussola Via delle Galassie					57,00 28,00 2,00 23,00 8,00 3,00 6,00 28,00 8,00 21,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cad					190,00	386,30	73'397,00
21 AV 151211002	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 12-14 cm. In vaso lt 65. Pittosporum tobira alberello Viale Decio Mure - spartitraffico					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	227,60	3'186,40
22 AV 15121109	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm. In vaso da 140 lt. Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x acerifolia sin P. x hybrida Via Nicola Stigliola Via Dei Reggiolari - Largo IV Aprile Via delle Galassie					6,00 2,00 8,00		
	SOMMANO cad					16,00	344,50	5'512,00
23 AV 15121194	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm. In vaso da lt 85. Prunus cerasifera "Pissardii" sin. Atropurpurea Via Nicola Stigliola Corso IV Novembre via Francesco Spinelli Traversa Prima Mastellone Via Manlio Rossi Doria Via Dei Reggiolari - Largo IV Aprile Via Paternum					12,00 29,00 11,00 11,00 13,00 3,00 5,00		
	SOMMANO cad					84,00	383,30	32'197,20
	A R I P O R T A R E							312'347,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							312'347,82
24 AV 15121243	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 85. Pyrus calleryana "Chanticleer" Via Manlio Rossi Doria  SOMMANO cad					13,00	409,00	5'317,00
						13,00		
25 AV 15121386	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 16 e 18 cm, altezza di impalcatura non inferiore a 230/250 cm. In vaso da lt 90. Schinus molle Via Mastellone Via Giovanni Carfora  SOMMANO cad					2,00	399,60	2'797,20
						5,00		
						7,00		
26 AV 15090087	Fornitura a piè d'opera di alber di altezza di impalcatura non inferiore a 350-400 cm. In vaso da lt 85. Syagrus romanzoffiana Via Bartolo Longo  SOMMANO cad					2,00	1'398,60	2'797,20
						2,00		
27 AV 15121467	Fornitura a piè d'opera di alberi con circonferenza compresa tra 18 e 20 cm altezza di impalcatura non inferiore a 300 cm. In vaso da lt 85. Tilia cordata Via Enrico Forzati Via Gerardo Chiaromonte Traversa Serino Via Vera Lombardi  SOMMANO cad					2,00	436,40	9'164,40
						1,00		
						12,00		
						6,00		
						21,00		
28 CAM24_V02.020.110.B	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm Vedi voce n° 21 [cad 14.00] Vedi voce n° 18 [cad 155.00]  SOMMANO cad					14,00	86,00	14'534,00
						155,00		
						169,00		
29 CAM24_V02.020.110.C	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm Vedi voce n° 19 [cad 8.00] Vedi voce n° 26 [cad 2.00] Vedi voce n° 12 [cad 87.00] Vedi voce n° 16 [cad 10.00] Vedi voce n° 17 [cad 59.00] Vedi voce n° 20 [cad 190.00] Vedi voce n° 22 [cad 16.00] Vedi voce n° 23 [cad 84.00] Vedi voce n° 25 [cad 7.00] Vedi voce n° 27 [cad 21.00] Vedi voce n° 24 [cad 13.00]  SOMMANO cad					8,00	161,94	80'484,18
						2,00		
						87,00		
						10,00		
						59,00		
						190,00		
						16,00		
						84,00		
						7,00		
						21,00		
						13,00		
						497,00		
30 CAM24_V02.020.110.D	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 20 a 25 cm Vedi voce n° 15 [cad 11.00] Vedi voce n° 13 [cad 2.00] Vedi voce n° 14 [cad 3.00]  SOMMANO cad					11,00	222,38	3'558,08
						2,00		
						3,00		
31 CAM24_V02.020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 2 [cad 682.00]  SOMMANO cad					682,00	0,48	327,36
						682,00		
32 CAM24_V02.020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 28 [cad 169.00]  SOMMANO cad					169,00	12,90	2'180,10
						169,00		
33 CAM24_V02.020.185.A	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Vedi voce n° 29 [cad 497.00]  SOMMANO cad					497,00	24,29	12'072,13
						497,00		
	A R I P O R T A R E							445'579,47





COMMITTENTE: