

## Comune di Napoli

### Municipalità 9 - Pianura Soccavo

pag. 1

# COMPUTO METRICO


**OGGETTO:** Secondo gruppo di interventi-Accordo Quadro finalizzato all'esecuzione dei Lavori di manutenzione ordinaria del verde pubblico e dei mercatini rionali ricadenti nel territorio della Municipalità 9. Annualità 2023.  
CUP:B61E23000000004 - CIG Accordo Quadro:9585286C3A CIG  
SECONDO INTERVENTO:98956959D7

**COMMITTENTE:** COMUNE DI NAPOLI Municipalità 9 - U.O. Attività Tecniche

Data, 13/06/2023

#### IL TECNICO

arch. Ludovica Bucci De Santis



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 CAM23_E08 .010.010.B	Murature in blocchi di tufo Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o ... ette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 25 cm							
	panchina		13,00	0,250	0,600	1,95		
	panchina		13,00	0,250	0,600	1,95		
	schienale		5,00	0,250	1,600	2,00		
	aiuola		3,50	0,250	0,700	0,61		
	tavolini	2,00	1,00	0,250	1,050	0,53		
	SOMMANO mq					7,04	55,78	392,69
2 CAM23_E14 .010.030.E (CAM)	Copertine con gocciolatoio Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e cost ... a dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.							
	panchina	1,00	5,00	0,500		2,50		
	schienale	1,00	5,00	0,300		1,50		
	panchina senza schienale	1,00	5,00	0,600		3,00		
	SOMMANO mq					7,00	154,08	1'078,56
3 CAM23_U05 .020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .mq/cm2,59							
	rifacimento asfalto		5,30	5,600	3,000	89,04		
	SOMMANO					89,04	2,59	230,61
4 CAM23_E01 .020.010.A	Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	scavo relativo a voci 1 e 2		12,00		0,500	6,00		
	SOMMANO mc					6,00	47,68	286,08
5 CAM23_V02 .020.045.A (CAM)	Stesa e modellazione di terra di coltivo Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: eseguita a mano							
	aiuola angola		2,50		0,500	1,25		
	aiuola dietro panchina		5,00	0,600	0,500	1,50		
	SOMMANO mc					2,75	35,03	96,33
6 np.verde1	Fornitura Terra di coltivo vagliata, proveniente dallo st ... o a 10 mc) in area verde – prezzo al mc Euro N.P.							
	aiuola		2,75			2,75		
	SOMMANO					2,75	36,00	99,00
7 CAM23_MT .V.04.145	Specie botaniche Arbutus unedo in zolla altezza 1.50-1.74							
						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	106,22	212,44
8 CAM23_MT	Specie botaniche Tamarix circ. 12-14 in vaso							
	DIETRO PANCHINA					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		2'395,71



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		2'395,71
.V.04.113	SOMMANO cad					5,00	82,22	411,10
9 CAM23_V02 .020.105.A (CAM)	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compres ... tura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 8 a 12 cm					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	63,65	445,55
10 CAM23_MT .V.08.036	Oneri vari per attività agrarie Oneri per il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, interventi settimanali, per le superfici oltre i 2000 m² VIA DUCA D'AOSTA PISTELLI RUSSOLILLO palasciano via monti russolillo arcobaleno via napoli FALCONE VIA PALLUCCI VIA PADULA131 PALASCIANO VIA VICINALE CAMPANILE SCUOLE VIA MARRONE (2) TROISI VIA M.GRANDE TROISI VIA PISANI TROISI VIA DECHIRICO TORRICELLI parco Camaldoli sud	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2010,00 1710,00 1400,00 4400,00 2500,00 1900,00 6200,00 500,00 1500,00 1700,00 650,00 7000,00			4'020,00 3'420,00 2'800,00 8'800,00 5'000,00 3'800,00 12'400,00 1'000,00 3'000,00 3'400,00 1'300,00 14'000,00		
	SOMMANO mq					62'940,00	0,66	41'540,40
11 CAM23_V04 .010.025.A	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infes ... dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta area pertinenza scuola Russolillo e altre aree					4'500,00		
	SOMMANO mq					4'500,00	1,63	7'335,00
12 NP.1	Interventi di ripristino cancelli e recinzioni in ferro					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'895,27	10'895,27
13 CAM23_V02 .040.070.B	CAM23_V02.040.070.B (CAM)V.02.040.070.bPotatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus). Potatura di contenimento annuale di semprever ... ja, Chamaecyparis,Taxus).Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 4 a 7 mcad169,37					44,00		
	SOMMANO cadauno					44,00	169,37	7'452,28
14 CAM23_V02 .040.050.A (CAM)	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ... a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	291,10	5'822,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							76'297,31
	A R I P O R T A R E							76'297,31



COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI Municipalità 9 - U.O. Attività Tecniche