


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di ambito territoriale della
Municipalità 7- Il Contratto Applicativo SICUREZZA

COMMITTENTE: Comune di Napoli Direzione Municipalità 7

NAPOLI, 27/07/2023

ZETA s.r.l.
Via Antiniana n°65
80078 Pozzuoli (NA)
Partita Iva 0 6 6 6 9 4 0 1 2 1 5



IL TECNICO
Il D.L. Arch. Stefania Ferraiuolo



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 CAM23_P01 .060.100.A 23/06/2023	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di ... a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	20,39	81,56
2 CAM23_P01 .060.100.C 23/06/2023	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di ... sso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo Vedi voce n° 1 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	14,16	56,64
3 CAM23_P01 .050.030.A 23/06/2023	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,85	120,85
4 CAM23_P01 .050.040.A 23/06/2023	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Vedi voce n° 3 [cad 1.00]	1,00				1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	78,96	78,96
5 CAM23_P01 .060.050.B 23/06/2023	Segnale mobile di preavviso Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di dia ... costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso					5,00		
	SOMMANO cad/30gg					5,00	67,36	336,80
6 CAM23_P01 .060.060.A 23/06/2023	Sostegni e supporti per posa di segnaletica Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto ascezione circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese					10,00		
	SOMMANO cad/30gg					10,00	2,85	28,50
7 CAM23_P01 .060.070.A 23/06/2023	Sacchetto di zavorra Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Riempito con graniglia peso 13 kg					10,00		
	SOMMANO cad/30gg					10,00	2,14	21,40
8 CAM23_P01 .060.080.A 23/06/2023	Coppia di semafori Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese							
	A RIPORTARE							724,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							724,71
9 CAM23_P01 .060.080.B 23/06/2023	Coppia di semafori Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscromismo, gruppo batterie Nolo per mese successivo al primo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,30	141,30
10 CAM23_P01 .060.060.D 23/06/2023	Sostegni e supporti per posa di segnaletica Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	99,10	99,10
11 P.01.060.020 .a 18/07/2022	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I					10,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					10,00	5,79	57,90
12 CAM23_P01 .010.040.B 23/06/2023	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno compo ... di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	150,00	2,00			300,00		
	SOMMANO mq					300,00	6,22	1'866,00
13 CAM23_P01 .010.030.C 23/06/2023	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di la ... i per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 Vedi voce n° 12 [mq 300.00]					300,00		
	SOMMANO mq/30gg					300,00	0,82	246,00
14 CAM23_P01 .060.120.B 23/06/2023	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti					100,00		
	SOMMANO cad/30gg					100,00	1,45	145,00
15 CAM23_C09 .010.080.1 23/06/2023	Estintore a polvere Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 21A 113BC					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	72,46	72,46
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3'371,77
	A RIPORTARE							3'371,77

