



LEGENDA INTERVENTI

LAVORI STRADALI - PAVIMENTAZIONI

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord.	Tariffa
P1	Pulizia di pozzi di ispezione	U.05.010.070.b	
P2	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbatrice	R.02.015.040.a	
P3	Rimozione di strati di sciabo e graffi mediante idroabbiatore	AP_21	
P4	Rimozione di opere di ringhiere e parapetti stradali in profili di ferro	U.05.010.052.a	
P5	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	U.05.010.020.a	
P6	Demolizione di pavimento in lastre o quadrati di conglomerato cementizio	R.02.06.050.a	
P7	Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietrastrada	A.11.010.450.a	
P8	Demolizione di elementi di rampe e gradini in pietra vulcanica da sostituire	AP_05	
P9	Rivestimento a puntello di vecchie basole eseguite in opera	U.05.060.075.a	
P10	• Demolizione di massi, massetto in calcestruzzo • Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici • Scavo a sezione aperta eseguito a mano • Compattazione del piano di posa delle fondazioni stradali • Strato di fondazione in misto granulare • Posa in opera di matte di abilitamento per pavimentazioni in pietra	R.02.060.022.b E.01.010.015.a E.01.020.010.a U.05.020.020.a U.05.020.080.a AP_01	
P11	• Scavo a sezione obliqua • Rifianco con sabbia e sabbietta nell'adeguata granulometria	E.01.020.020.a U.04.010.013.b	
P12	• Rimozione di vecchie basole, ripresa a scarpello sulla faccia e negli assetti	U.05.060.065.a	
P13	Lustrato di nuove basole scorte, lavorate a puntello sulla faccia ed a scarpello negli assetti	U.05.060.060.c	
P14	Disinfestazione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi lungo i margini stradali	AP_25	
P15	Operazioni di rimozione di stuccature o sostanze inidonee applicate a precedenti interventi	AP_22	
P16	Basamento di sostegno per pali di illuminazione pubblica per altezza f.t. fino a 7500 mm.	AP_30	
P17	Nuovi cordoni in pietrastrada	U.05.030.030.d	

PARAMETRI MURARI

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord.	Tariffa
M1	Esecuzione di prelievo di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio	AP_33	
M2	Tasselo stratigrafico eseguito da un restauratore specializzato	A.00.010.104.a	
M3	Spaccatura accurata di intonaci degradati e non compatibili con il supporto	R.02.040.010.a-CAM	
M4	Disinfestazione mediante applicazioni di biocidi e rimozione manuale della vegetazione	AP_28	
M5	Rimozione meccanica di stuccature inidonee	AP_31	
M6	Disinfestazione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi	AP_25	
M7	Rimozione di opere di ringhiere e parapetti stradali in profili di ferro	U.05.010.052.a	
M8	Rimozione di eventuali chiodi, zanche, staffe ed elementi metallici senza qualità, adottando ogni accorgimento necessario a salvaguardare l'integrità del corpo	AP_23	
M9	Operazioni di rimozione di stuccature o sostanze inidonee applicate a precedenti interventi	AP_22	
M10	Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne	A.11.010.015.b	
M11	Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina	AP_29	
M12	Rimozione dei graffiti e di sostanze sovrammesse di varia natura, applicazione per mezzo di supportanti	AP_20	
M13	INTERVENTO LOCALIZZATO Consolidamento murature. Ripresa di murature con mattoni di tufo Perfori in roccia tenera ed in terreni di qualsiasi natura Trattamenti di ancoraggio Iniezioni di miscele cementizie per tranti Ricostruzione di muratura antica per una profondità di 50 cm Protezione delle creste murarie mediante la formazione di bauletti con pezzane lapidee e malta idraulica	R.03.030.010.a E.02.060.040.a E.02.060.085.c E.02.060.070.c A.06.020.130.a AP_26	
M14	Consolidamento dei giunti: rimozione delle malte decessi, eliminazione dei residui e polvere mediante leggero idroavvio; ricostruzione della malta nei giunti con malta di calce idraulica, sabbia e pozzolana, stesura dei giunti	A.06.020.190.a	
M15	Ripresa di muratura mediante sostituzione parziale di materiale con metodo scuro-curo	R.03.030.010.a	
M16	Revisione e restauro di paramento murario: scarnatura delle vecchie malte ammalorate, successivo lavaggio e spazzatura con spazzole di saggina, sostituzione o integrazione dei blocchi non recuperabili, stuccatura delle connessioni con malta idraulica e inerti appropriati alla malta originaria, spazzatura finale	AP_02	
M17	Stesura di sciabo pigmentato o idrossido di calcio (acqua di calce) applicata a pennello	AP_24	
M18	Regolarizzazione di superfici da intonacare Intonaco grezzo rustico a malta grossa composta da grassello di calce e polvere di tufo	R.03.060.030.a-CAM AP_03	
M19	Restauro delle superfici in tufo: • Rimozione di depositi superficiali mediante lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina	AP_29	
M20	Risanamento delle copertine in calcestruzzo: • Pulitura superficiale del calcestruzzo mediante sabbatrice e lo spazzatura • Trattamento dei ferri di armatura con prodotto passivante • regolarizzazione delle superfici • impermeabilizzazione eseguita con malta bicomponente elastica • finitura in opera di rivestimento a sfalci forforizzati	R.05.040.040.a R.05.040.050.a R.05.060.020.a-CAM E.12.060.035.b E.21.030.050.b	
M21	A - Realizzazione di nuove copertine in pezzane di tufo B - Strato di copertura in battuto di concospeso	AP_26 AP_27	
M22	Risanamento delle copertine in laterizio in mattoni pieni	R.03.030.030.c	
M23	Revisione e restauro copertine in tufo	-	
M24	Nuove inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate	E.19.010.070.c-CAM	

ARREDO

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord.	Tariffa
A1	Simbolo per Green Line	E.19.010.040.a AP_06	
A2	Seduta	E.19.010.040.af AP_15	
A3	Totem	E.19.010.040.af AP_08/AP_09/AP_10	
A4	Fioriere	E.19.010.040.af AP_39	
A5	Paninelle	E.19.010.040.af AP_11/AP_12	
A6	Leggio	E.19.010.040.af AP_39	
A7	Corrimano	E.19.010.040.af AP_35	

DEMOZIONI

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord.	Tariffa
D1	Pulizia di pozzi di ispezione	U.05.010.070.b	
D2	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbatrice	R.02.015.040.a	
D3	Rimozione di strati di sciabo e graffi mediante idroabbiatore	AP_21	
D4	Rimozione di opere di ringhiere e parapetti stradali in profili di ferro	U.05.010.052.a	
D5	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	U.05.010.020.a	
D6	Demolizione di pavimento in lastre o quadrati di conglomerato cementizio	R.02.06.050.a	
D7	Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietrastrada	A.11.010.450.a	
D8	Demolizione di elementi di rampe e gradini in pietra vulcanica da sostituire	AP_05	
D9	Rivestimento a puntello di vecchie basole eseguite in opera	U.05.060.075.a	
D10	• Demolizione di massi, massetto in calcestruzzo • Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici • Scavo a sezione aperta eseguito a mano • Compattazione del piano di posa delle fondazioni stradali • Strato di fondazione in misto granulare • Posa in opera di matte di abilitamento per pavimentazioni in pietra	R.02.060.022.b E.01.010.015.a E.01.020.010.a U.05.020.020.a U.05.020.080.a AP_01	
D11	• Scavo a sezione obliqua • Rifianco con sabbia e sabbietta nell'adeguata granulometria	E.01.020.020.a U.04.010.013.b	
D12	• Rimozione di vecchie basole, ripresa a scarpello sulla faccia e negli assetti	U.05.060.065.a	
D13	Lustrato di nuove basole scorte, lavorate a puntello sulla faccia ed a scarpello negli assetti	U.05.060.060.c	
D14	Disinfestazione preventiva con prodotti biocidi per l'eliminazione di microrganismi lungo i margini stradali	AP_25	
D15	Operazioni di rimozione di stuccature o sostanze inidonee applicate a precedenti interventi	AP_22	
D16	Basamento di sostegno per pali di illuminazione pubblica per altezza f.t. fino a 7500 mm.	AP_30	
D17	Nuovi cordoni in pietrastrada	U.05.030.030.d	

STATO DI FATTO

Simboli	Descrizione intervento	Num. Ord.	Tariffa
CH1	CHUSINO IN METALLO		
CH2	CHUSINO IN PIETRA		
CH3	CHUSINO IN CLS DIMENSIONI VARIABILI		
CA1	CADITOIE IN PIETRA		
CA2	CADITOIA IN METALLO		
CA3	CADITOIA IN METALLO LUNGHEZZA VARIABILE A PIANTA QUADRATA		
CA4	CADITOIA IN METALLO DIMENSIONI VARIABILI		
CO1	COLONNINA BALAUSTRATA IN METALLO		
CO2	COLONNINA BALAUSTRATA IN PIETRA		
CO3	COLONNINA		
DI1	DISSUASORE IN PIETRA		
DI2	DISSUASORE IN METALLO		
DI3	DISSUASORE A BALAUSTRATA IN METALLO		
DI4	DISSUASORE		
PA1	PANCHINA IN LEGNO		
PA2	PANCHINA IN PIETRA		

MATERIALI

Simboli	Descrizione	Simboli	Descrizione	Simboli	Descrizione		
PI1	Basolato composto da blocchi squadrali posti in opera in maniera regolare (a "corona" o "spina di pesce")	PI2	Basolato composto da blocchi non squadrali posti in opera in maniera irregolare (a "cassonetto")	PI3	Blocchetti squadrali di forma cubica (a "stampini")	PI4	Cordoni di legno
TU1	Muratura composta da blocchi in tufo giallo presumibilmente originaria	TU2	Muratura composta da blocchi squadrali in tufo giallo di recente fattura	TU3	Muratura mista (tufo, laterizio, pietra lavica)		
CE1	Integratori con malta cementizia	CE2	Pavimentazione in pastelle di cemento	CE3	Pavimentazione in battuto di cemento	CE4	Copertine
CA1	CALCARE/ TRAVERTINO	CA2	INTONACO	CA3	ELEMENTI PLASTICI/SINTETICI	CA4	ELEMENTI METALLICI
PI1	PIPERNO	PI2	INTONACO TINGEGGIATO	PI3	GUAINA	PI4	MATERIALE CERAMICO
AS1	ASFALTO	AS2	MARMO	AS3	LEGGNO	AS4	VETRO
LA1	LATERIZIO	LA2	ALLUMINIO	LA3	TERRENO	LA4	MATERIALE CONTENENTE PRESUMIBILMENTE AMIANTO

COMMITTENTE
CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Francesca Spersa

PROGETTO ESECUTIVO / S.FRANCESCO

MANDATARIA
sab

MANDANTI
B&S.r.l.

Studio Ing. Alberto Capitanucci

ELABORATO
Architettura - Progetto
Calata San Francesco
Profilo longitudinale sx - Stralcio 5 di 5

GAE034e/00

UNTA DI MISURA / Unit of Measure: m