PIANTA PIANO PRIMO + 5.20 m

LEGENDA SIMBOLI

CD	COLLETTORE COMPLANARE DI DISTRIBUZIONE (TIPO TRILENE)
	MONTANTE ACQUA FREEDDA
	MONTANTE ACQUA CALDA
	MONTANTE ACQUA DI RICIRCOLO
	MONTANTE DI SCARICO FECALE
	MONTANTE DI VENTILAZIONE
	MONTANTE GAS METANO IN ACCIAIO DA CONTATORE ESISTENTE
	TUBAZIONE ACQUA FREDDA IN ACCIAIO ZINCATO COIBENTATO (CIRCUITO PRIMARIO)
	TUBAZIONE ACQUA CALDA IN ACCIAIO ZINCATO COIBENTATO (CIRCUITO PRIMARIO)
	TUBAZIONE ACQUA DI RICIRCOLO IN ACCIAIO ZINCATO COIBENTATO
	TUBAZIONE ACQUA FREDDA IN MULTISTRATO PREISOLATO (CIRCUITO SECONDARIO)
	TUBAZIONE ACQUA CALDA IN MULTISTRATO PREISOLATO (CIRCUITO SECONDARIO)
	MONTANTE
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

SC.3

Scaldaacqua elettrico per installazione Verticale ad alta efficienza

Capacità 30 lt

Potenza Elettrico assorbita 1.200 W

Dimensioni (AxLxP): 400x450x360 mm

TABELLA DIAMETRI VALVOLE DI INTERCETTAZIONE

TUBAZIONE	VALVOLA
1½"	DN40
1¼"	DN32
1"	DN25
¾"	DN20
½"	DN15
3/8"	DN10

NOTE

- Ogni attraversamento di compartimentazione REI da parte di tubazioni combustibili, dovrà essere realizzato a mezzo di collari antifuoco intumescenti E120 certificati approvati dalla D.L.
- Ogni attraversamento di compartimentazione REI da parte di tubazioni combustibili, dovrà essere realizzato a mezzo di fascia intumescente certificata, approvata dalla D.L.
- Qual ora si presentino situazioni di attraversamenti di diverse tubazioni combustibili e non su fiorometre importanti, la compartimentazione andrà ripristinata a mezzo di pannelli EI120°. Sigillarle antifuoco e schiuma poliuretanica ad alta densità.
- Prevedere tutti gli sfiati compatibili, spazzoni e accoppiamenti nei tratti di scarico verticali sia per le acque nere che bianche secondo le indicazioni della casa costruttrice delle tubazioni scelte.
- Le tubazioni di dovranno prevedere la finitura in lamiera nei tratti a vista ed esterni oltre la coibentazione

KEY PLAN - PIANTA PIANO PRIMO + 5.20 m

CLIENTE

GENERAZIONE VINCENTE S.P.A.

"Realizzazione di un'attrezzatura di interesse comune destinata a polo multifunzionale di eccellenza per l'alta formazione specialistica, i servizi al lavoro e le iniziative per i giovani" nel complesso immobiliare denominato Istituto Giovanni Battista De la Salle.

Quartiere Avvocata - II Municipalità - Napoli

OGGETTO

PROGETTO ESECUTIVO

Distribuzione Impianto idrico di carico e scarico principale
Pianta Piano Primo - Parte A

SCALA: 1:50

ELABORATO GRAFICO:

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA: 07

CODICE ELABORATO	TIPO	DATA	DIS.	VER.
DLS_E_R_D_07	P_DLS_E_R_D_07	13-01-2021	VP	AG

Rev.	Riviste da			
0				

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI — Ing. Antonio Dori — Ingegneria Elettrica — Iscr. n. 6561

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI — Ing. Angelo Gallo — Ingegneria Civile — Iscr. n. 18114

ASSE CONSULENTE

ING. ANTONIO DORI
ING. ANGELO GALLO
ING. STEFANO DORI

COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE

ARCHITETTO
GIUSEPPE VILLA
Via Giovanni Battista De la Salle, 19 - 80132 Napoli
Tel/Fax 081 7612 400 - 347 8010 883