




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI (proprietà Comune di Napoli)

INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE
EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI - LOTTO 1
CUP: B63D21001890001

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



Tipologia elaborato

DOCUMENTI GENERALI

Codice elaborato

S.01a

Descrizione Documento:

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA ESTRINSECI CON SCHEDE NP

Il Responsabile Unico del Procedimento
dell'Ente Committente

arch. Monica MICHELINO

Monica Michelino

Progettisti

arch. Marina ORLANDO

arch. Maria Teresa SEPE

arch. Fabrizio TALAMO DE VARGAS MACCIUCCIA

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

arch. Ingrid TITOMANLIO

Marina Orlando
Maria Teresa Sepe
Fabrizio Talamo de Vargas Macciuccia

Ingrid Titomanlio

| REDATTO | CONTROLLATO | APPROVATO | VERIFICATO | EMISSIONE: | | REVISIONE | MOTIVO REVISIONE | SCALA |
|---------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | GENNAIO 2024 | | n° mese/anno | | - |
| | | | | TIPO FILE | DISCIPLINA | ALFANUMERICO | | FORMATO |
| | | | | | | | | A4 |

PREMESSA

La STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO è stata redatta sulla base dei prezzi della sicurezza sviluppati analiticamente per voci singole, a corpo e/o a misura.

I prezzi ivi riportati sono stati desunti dai Prezzari della Sicurezza secondo il seguente criterio:

- Prezzario Regionale Regione Campania LL.PP. anno 2022;
- Prezzario Regione Campania anno 2013; approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25 del 29 gennaio 2013, aggiornato con Delibera della Giunta Regionale n. 234 del 19 luglio 2013;
- Prezzario della Sicurezza Regione Umbria anno 2018; Elenco regionale dei prezzi edizione 2018 e l'Elenco dei costi per la sicurezza edizione 2018 a far data dal **1° Gennaio 2019**, così come stabilito dall'art. 13 comma 1 della L.R. 3/2010
- Prezzario "I costi della sicurezza" del Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia anno 2012.

Tutti i prezzi riferiti ad anni precedenti al 2022 sono stati ricondotti all'attualità calcolando la rivalutazione Istat a partire dall'anno di riferimento.

COMUNE DI NAPOLI

esempio: Provincia di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE EX
OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI

COMMITTENTE: Comune di Napoli

Data, 24/01/2024

IL TECNICO






| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|---|------------|--------|-------|---------|-------------------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 P.01.010.030 .a | Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nei ... inali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m Delimitazione area di cantiere e aree stoccaggio materiali | 1,00 | 150,00 | | 2,000 | 300,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 300,00 | 21,07 | 6'321,00 |
| 2 P.03.010.060 .a | Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata. | 1,00 | | | 160,000 | 160,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 160,00 | 4,27 | 683,20 |
| 3 P.01.050.100 .a | Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Barracca Ufficio (parti uguali 2*5mesi) Barracca Spogliatoio (parti uguali 1*5mesi) Barracca Mensa (parti uguali 1*5mesi) Barracca attrezzi (parti uguali 1*5mesi) | | | | | 10,00 5,00 5,00 5,00 | | |
| | SOMMANO cad/ 30gg | | | | | 25,00 | 382,58 | 9'564,50 |
| 4 P.01.050.090 .a | Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Barracca Ufficio Barracca Spogliatoio Barracca mensa Barracca attrezzi | | | | | 2,00 1,00 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 523,37 | 2'616,85 |
| 5 P.01.050.030 .a | Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Servizio igienico posto in prossimità delle lavorazioni | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 120,85 | 241,70 |
| 6 P.01.050.040 .a | Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale pla ... i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Servizio igienico posto in prossimità dell'area di cantiere (2*5mesi) | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad/ 30gg | | | | | 10,00 | 78,96 | 789,60 |
| 7 N.P. sic. 01 | Specialità medicinale in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 20'216,85 |





| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 20'216,85 |
| 8 N.P. sic. 02 | Pronto soccorso e gestione emergenza | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 88,97 | 88,97 |
| | | | | | | | | |
| | Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Armadietto per cantieri fino a 25 addetti pronto soccorso e gestione emergenza | | | | | 1,00 | | |
| 9 N.P. sic. 03 | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 88,46 | 88,46 |
| | | | | | | | | |
| | Impianto idrico per alimentazione bagni area cantiere composto da tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in opera, per linee di impianti sanitari e di ... ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 25 mm, spessore 2,5 mm m 10,55 alimentazione idrica cantiere | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 2,00 | 478,69 | 957,38 |
| 10 N.P. sic. 04 | | | | | | | | |
| | Impianto di scarico bagni area cantiere composto da tubazione in polipropilene ad alta densità per condotte di scarico, posata a vista, fornita e posta in opera compresi i pezzi speciali, le giunzioni saldate, gli staffaggi e quanto altro occorre per dare l'operafinita; di diametro 110 mm. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 2,00 | 498,38 | 996,76 |
| | | | | | | | | |
| 11 P.01.040.010 .p | Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12 kg, classe 43 A 183BC n. 3 estintori per n. 6 mesi *(par.ug.=3*6) | 18,00 | | | | 18,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 18,00 | 7,36 | 132,48 |
| | | | | | | | | |
| | Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 89BC n. 3 estintori per n. 6 mesi *(par.ug.=3*6) | 18,00 | | | | 18,00 | | |
| 12 P.01.040.020 .d | SOMMANO cad | | | | | 18,00 | 280,88 | 5'055,84 |
| | | | | | | | | |
| | Illuminazione di cantiere con faro alogeno. Esecuzione di illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno con grado di protezione IP65, montato su supporto trasportabile. Costo d'uso mensile Faro da 500 W IP65. | | | | | 20,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 20,00 | 8,40 | 168,00 |
| 14 P.01.060.020 .a | | | | | | | | |
| | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I Area accesso al cantiere e percorsi | 10,00 | | | 10,000 | 100,00 | | |
| | SOMMANO cad/30gg | | | | | 100,00 | 5,79 | 579,00 |
| | | | | | | | | |
| 15 P.01.060.020 | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 28'283,74 |





| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|---------|------------------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 28'283,74 |
| .b | cm, rifrangenza classe I Area di cantiere | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO cad/ 30gg | | | | | 15,00 | 12,92 | 193,80 |
| 16 N.P. sic. 6 | Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE, costruiti secondo norma UNI EN 352. Cuffia peso 180 g SNR 27 dB (aggiornamento prezzario regione campania 2013) Inserti auricolari monouso stampati SNR 27 db a coppia | | | | | 2'000,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2'000,00 | 0,18 | 360,00 |
| 17 N.P. sic. 7 | Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante classe FFP1 con valvola con filtro antiodore DPI lavorazioni interferenti - mascherine | | | | | 60,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 60,00 | 3,07 | 184,20 |
| 18 N.P. sic. 8 | Verifica sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio si considera un impegno pari al 15% delle giornate lavorate per 3 ore al giorno | 0,15 | 3,00 | | 180,000 | 81,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 81,00 | 32,94 | 2'668,14 |
| 19 N.P. sic. 9 | Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante per polveri solide classe FFP3SLcon valvola. DPI lavorazioni - mascherine DPI lavorazioni - mascherine | | | | | 500,00 500,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1'000,00 | 5,63 | 5'630,00 |
| 20 N.P. sic. 10 | Accertamento preventivo prima dell'inizio dei lavori negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati di assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori...che non vi siano concentrazioni pericolose di agenti chimici asfissianti, agenti tossici o agenti infiammabili Ambienti saturi di rifiuti e macerie | | | | | 25,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 25,00 | 56,24 | 1'406,00 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 38'725,88 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 38'725,88 |
| | Data, 24/01/2024 | | | | | | | |
| | Il Tecnico | | | | | | | |
| | ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |


| | | | | | | |
|---|-------------|--|------------------------|----------------|----------------------|---------------|
|  | | INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI | | | | |
| | | | | | | |
| ANALISI DEL PREZZO N.P. Sic.1 | | | | | | |
| Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti | | | | | | |
| | | | | | | |
| cad | | | | | | |
| | U.M. | Q.tà | Prezzo unitario | Tempi H | Importo | |
| | | | | | Parziale | Totale |
| 1 - Manodopera: | | | | | | |
| Operaio specializzato | ora | 0 | | | 0,00 | |
| Operaio qualificato | ora | 0 | | | 0,00 | |
| Operaio comune | ora | 0 | | | 0,00 | |
| | | | | | Sommano | 0,00 |
| 2 - Materiali: | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | Sommano | 0,00 |
| 3 - Noli e trasporti: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sommano | 0,00 |
| | | | | | SOMMANO 1+2+3 | 0,00 |
| | | | | | | |
| SPESE GENERALI | 17% | | | | | 0,00 |
| SOMMANO EURO | | | | | | 0,00 |
| UTILE IMPRESA | 10% | | | | | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | 0,00 |
| Sconto | | | | | | 0,00 |
| Prezzario Regione Campania 2013 Rivalutazione Istat 2013- 2022 | | | 74,28 | 1,19600 | 88,84 | |
| di cui oneri per la sicurezza | 0,150% | | | | | 0,13 |
| | | | | | | 88,97 |
| PREZZO APPLICATO : | | | | €/cad | 88,97 | |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|-----|--|--|--|--|------|--------------|--|--|--|--|--|------|---------------|-----|--|--|--|--|------|-----------------|--|--|--|--|--|------|--------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|-------|---------|-------|--|-------------------------------|--------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|-------|---------------------------|--|--|--|--------------|--------------|--|
|  | | <p>INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ANALISI DEL PREZZO N.P. Sic.2</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Armadietto per cantieri fino a 25 addetti</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>cad</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | U.M. | Q.tà | Prezzo unitario | Tempi H | Importo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Parziale | Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - Manodopera: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operaio specializzato | ora | 0 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operaio qualificato | ora | 0 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operaio comune | ora | 0 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Sommano | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Materiali: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Sommano | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - Noli e trasporti: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Sommano | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SOMMANO 1+2+3 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>SPESE GENERALI</td> <td>17%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>SOMMANO EURO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>UTILE IMPRESA</td> <td>10%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>TOTALE GENERALE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Sconto</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Prezzario Regione Campania 2013 Rivalutazione Istat 2013- 2022</td> <td></td> <td></td> <td>73,85</td> <td>1,19600</td> <td>88,32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>di cui oneri per la sicurezza</td> <td>0,150%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>88,46</td> </tr> <tr> <td colspan="4">PREZZO APPLICATO :</td> <td>€/cad</td> <td colspan="2">88,46</td> </tr> </table> | | | | | | | SPESE GENERALI | 17% | | | | | 0,00 | SOMMANO EURO | | | | | | 0,00 | UTILE IMPRESA | 10% | | | | | 0,00 | TOTALE GENERALE | | | | | | 0,00 | Sconto | | | | | | 0,00 | Prezzario Regione Campania 2013 Rivalutazione Istat 2013- 2022 | | | 73,85 | 1,19600 | 88,32 | | di cui oneri per la sicurezza | 0,150% | | | | | 0,13 | | | | | | | 88,46 | PREZZO APPLICATO : | | | | €/cad | 88,46 | |
| SPESE GENERALI | 17% | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOMMANO EURO | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILE IMPRESA | 10% | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sconto | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prezzario Regione Campania 2013 Rivalutazione Istat 2013- 2022 | | | 73,85 | 1,19600 | 88,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| di cui oneri per la sicurezza | 0,150% | | | | | 0,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 88,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREZZO APPLICATO : | | | | €/cad | 88,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|--|-----------------|---------|---------------------------------|--------|
|  | | INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI | | | | |
| | | | | | | |
| ANALISI PREZZO N.P. Sic.3 | | | | | | |
| Impianto idrico per alimentazione bagni area cantiere composto da tubazione in polietilene reticolato ad alta densità, fornita e posta in opera, per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, tutte le opere necessarie per il fissaggio della tubazione dal punto di carico fino ai terminali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 25 mm, spessore 2,5 mm m 10,55 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | U.M. | Q.tà | Prezzo unitario | Tempi H | Importo | |
| | | | | | Parziale | Totale |
| 1 - Manodopera: | | | | | | |
| Operaio specializzato | h | 1 | 29,94 | | 0,00 | |
| Operaio qualificato | h | 1 | 27,84 | 5,000 | 139,20 | |
| Operaio comune | h | 1 | 25,09 | 5,000 | 125,45 | |
| | | | | | Sommano | 264,65 |
| 2 - Materiali: | | | | | | |
| Tubazioni e raccordi | a metro | 50 | 1,50 | | 75,00 | |
| Materiale di consumo vario | a corpo | 1 | 10,00 | | 10,00 | |
| | | | | | Sommano | 85,00 |
| 3 - Noli e trasporti: | | | | | | |
| Trasporto tubature | h | 1,00 | 15,00 | | 15,00 | |
| | h | | | | | |
| | h | | | | | |
| | | | | | Sommano | 15,00 |
| | | | | | SOMMANO 1+2+3 | 364,65 |
| Oneri di Sicurezza | 2% | | | | | 7,29 |
| | | | | | | |
| | | | | | Costo totale compreso sicurezza | 371,94 |
| | | | | | | |
| SPESE GENERALI | 17% | | | | | 63,23 |
| SOMMANO EURO | | | | | | 435,17 |
| UTILE IMPRESA | 10% | | | | | 43,52 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | 478,69 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| PREZZO APPLICATO : | | | | a corpo | 478,69 | |

| | | | | | | |
|--|---------|--|-----------------|---------|---------------|--------|
|  | | INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ANALISI PREZZO N.P. Sic.4 | | | | | | |
| Impianto di scarico bagni area cantiere composto da tubazione in polipropilene ad alta densità per condotte di scarico, posata a vista, fornita e posta in opera compresi i pezzi speciali, le giunzioni saldate, gli staffaggi e quanto altro occorre per dare l'operafinita; di diametro 110 mm. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | U.M. | Q.tà | Prezzo unitario | Tempi H | Importo | |
| | | | | | Parziale | Totale |
| 1 - Manodopera: | | | | | | |
| Operaio specializzato | h | 1 | 29,94 | | 0,00 | |
| Operaio qualificato | h | 1 | 27,84 | 5,000 | 139,20 | |
| Operaio comune | h | 1 | 25,09 | 5,000 | 125,45 | |
| | | | | | Sommano | 264,65 |
| 2 - Materiali: | | | | | | |
| Tubazioni e raccordi | a metro | 50 | 1,50 | | 75,00 | |
| Malta, cemento, inerti per appoggio tubazioni | a corpo | 1 | 25,00 | | 25,00 | |
| | | | | | Sommano | 100,00 |
| 3 - Noli e trasporti: | | | | | | |
| Trasporto tubature | h | 1,00 | 15,00 | | 15,00 | |
| | h | | | | | |
| | h | | | | | |
| | | | | | Sommano | 15,00 |
| | | | | | SOMMANO 1+2+3 | 379,65 |
| Oneri di Sicurezza | 2% | | | | | 7,59 |
| | | | | | | |
| Costo totale compreso sicurezza | | | | | | 387,24 |
| | | | | | | |
| SPESE GENERALI | 17% | | | | | 65,83 |
| SOMMANO EURO | | | | | | 453,07 |
| UTILE IMPRESA | 10% | | | | | 45,31 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | 498,38 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| PREZZO APPLICATO : | | | | a corpo | 498,38 | |

| | | | | | | |
|--|--------|--|-----------------|---------|---------------------------------|--------|
|  | | INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ANALISI PREZZO N.P. Sic.5 | | | | | | |
| Illuminazione di cantiere con faro alogeno. Esecuzione di illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno con grado di protezione IP65, montato su supporto trasportabile. Costo d'uso mensile Faro da 500 W IP65. | | | | | | |
| Prezzo preso da Prezzario Regionale Opere Pubbliche Regione Marche anno 2019 - 26.01.09.06 | | | | | | |
| | U.M. | Q.tà | Prezzo unitario | Tempi H | Importo | |
| | | | | | Parziale | Totale |
| 1 - Manodopera: | | | | | | |
| Operaio specializzato | h | 0 | | | 0,00 | |
| Operaio qualificato | h | 0 | | | 0,00 | |
| Operaio comune | h | 0 | | | 0,00 | |
| | | | | | Sommano | 0,00 |
| 2 - Materiali: | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | Sommano | 0,00 |
| 3 - Noli e trasporti: | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | Sommano | 0,00 |
| | | | | | SOMMANO 1+2+3 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | Costo totale compreso sicurezza | 0,00 |
| | | | | | | |
| SPESE GENERALI | 17% | | | | | 0,00 |
| SOMMANO EURO | | | | | | 0,00 |
| UTILE IMPRESA | 10% | | | | | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | 0,00 |
| Prezzo preso da Prezzario Regionale Opere Pubbliche Regione Marche anno 2019 26.01.09,06 Rivalutazione Istat 2019- 2022 | | | | 7,19 | 1,16600 | 8,38 |
| di cui oneri per la sicurezza | 0,150% | | | | | 0,01 |
| | | | | | | 8,40 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| PREZZO APPLICATO : | | | | €/cad | 8,40 | |

| | | | | | | |
|---|--------|--|--------------------|---------|---------------|--------|
|  | | INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI | | | | |
| | | | | | | |
| ANALISI DEL PREZZO N.P.Sic.6 | | | | | | |
| Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE, costruiti secondo norma UNI EN 352. Cuffia peso 180 g SNR 27 dB (aggiornamento prezziario regione campania 2013) | | | | | | |
| | | | | | | |
| cad | | | | | | |
| | U.M. | Q.tà | Prezzo unitario | Tempi H | Importo | |
| | | | | | Parziale | Totale |
| 1 - Manodopera: | | | | | | |
| Operaio specializzato | ora | 0 | | | 0,00 | |
| Operaio qualificato | ora | 0 | | | 0,00 | |
| Operaio comune | ora | 0 | | | 0,00 | |
| | | | | | Sommano | 0,00 |
| 2 - Materiali: | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | Sommano | 0,00 |
| 3 - Noli e trasporti: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sommano | 0,00 |
| | | | | | SOMMANO 1+2+3 | 0,00 |
| oneri per la sicurezza | | | | | | |
| SPESE GENERALI | 17% | | | | | 0,00 |
| SOMMANO EURO | | | | | | 0,00 |
| UTILE IMPRESA | 10% | | | | | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | 0,00 |
| Sconto | | | | | | 0,00 |
| Prezzario Regione Campania 2013 Rivalutazione Istat 2013- 2022 | | | 0,15 | 1,19600 | 0,18 | |
| di cui oneri per la sicurezza | 0,150% | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,18 |
| PREZZO APPLICATO ARROTONDATO : | | | | €/cad | 0,18 | |

| | | | | | | |
|--|--------|--|-----------------|---------|---------------|--------|
|  | | INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI | | | | |
| | | | | | | |
| ANALISI DEL PREZZO N.P.Sic.7 | | | | | | |
| Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante classe FFP1 con valvola con filtro antiodore | | | | | | |
| | | Euro/cad/30gg | | | | |
| | U.M. | Q.tà | Prezzo unitario | Tempi H | Importo | |
| | | | | | Parziale | Totale |
| 1 - Manodopera: | | | | | | |
| Operaio specializzato | ora | 0 | | | 0,00 | |
| Operaio qualificato | ora | 0 | | | 0,00 | |
| Operaio comune | ora | 0 | | | 0,00 | |
| | | | | | Sommano | 0,00 |
| 2 - Materiali: | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | Sommano | 0,00 |
| 3 - Noli e trasporti: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sommano | 0,00 |
| | | | | | SOMMANO 1+2+3 | 0,00 |
| oneri per la sicurezza | | | | | | 0,00 |
| SPESE GENERALI | 17% | | | | | 0,00 |
| SOMMANO EURO | | | | | | 0,00 |
| UTILE IMPRESA | 10% | | | | | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | 0,00 |
| Sconto | | | | | | 0,00 |
| Prezzario Regione Campania 2013 Rivalutazione Istat 2013- 2022 | | | 2,56 | 1,19600 | 3,06 | |
| di cui oneri per la sicurezza | 0,150% | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 3,06 |
| PREZZO APPLICATO : | | | | €/cad | 3,07 | |




INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE EX OSPEDALE
PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI

ANALISI PREZZO N.P. Sic.8

Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio. Moviere

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|--|-----------------|---------|---------------|--------|
|  | | INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ANALISI DEL PREZZO N.P.Sic.9 | | | | | | |
| Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante per polveri solide classe FFP3SLcon valvola | | | | | | |
| | | | | | | |
| Euro/cad/30gg | | | | | | |
| | U.M. | Q.tà | Prezzo unitario | Tempi H | Importo | |
| | | | | | Parziale | Totale |
| 1 - Manodopera: | | | | | | |
| Operaio specializzato | ora | 0 | | | 0,00 | |
| Operaio qualificato | ora | 0 | | | 0,00 | |
| Operaio comune | ora | 0 | | | 0,00 | |
| | | | | | Sommano | 0,00 |
| 2 - Materiali: | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | Sommano | 0,00 |
| 3 - Noli e trasporti: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sommano | 0,00 |
| | | | | | SOMMANO 1+2+3 | 0,00 |
| oneri per la sicurezza | | | | | | 0,00 |
| SPESE GENERALI | 17% | | | | | 0,00 |
| SOMMANO EURO | | | | | | 0,00 |
| UTILE IMPRESA | 10% | | | | | 0,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | 0,00 |
| Sconto | | | | | | 0,00 |
| Prezzario Regione Campania 2013 Rivalutazione Istat 2013-2022 | | | 4,69 | 1,19600 | 5,61 | |
| li cui oneri per la sicurezza | 0,150% | | | | | 0,01 |
| | | | | | | 5,62 |
| PREZZO APPLICATO : | | | | €/cad | 5,63 | |



INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIALE EX
OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI NAPOLI

ANALISI PREZZO N.P. Sic. 10

Accertamento preventivo (prima dell'inizio dei lavori) in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori, attraverso il monitoraggio dell'aria effettuato da personale qualificato, spec

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|------|-----------------|---------|---------------------------------|--------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | U.M. | Q.tà | Prezzo unitario | Tempi H | Importo | |
| | | | | | Parziale | Totale |
| 1 - Manodopera: | | | | | | |
| Operaio specializzato | h | 1 | 29,94 | | 0,00 | |
| Operaio qualificato | h | 1 | 27,84 | 1,000 | 27,84 | |
| Operaio comune | h | 1 | 25,09 | | 0,00 | |
| | | | | | Sommano | 27,84 |
| 2 - Materiali: | | | | | | |
| Materiale di consumo vario | a corpo | 1 | | | 0,00 | |
| | | | | | Sommano | 0,00 |
| 3 - Noli e trasporti: | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | |
| Noleggio gas detector | h | 1,00 | 15,00 | | 15,00 | |
| | h | 1,00 | | | 0,00 | |
| | h | 1,00 | | | 0,00 | |
| | | | | | Sommano | 15,00 |
| | | | | | SOMMANO 1+2+3 | 42,84 |
| Oneri di Sicurezza | 2% | | | | | 0,86 |
| | | | | | | |
| | | | | | Costo totale compreso sicurezza | 43,70 |
| | | | | | | |
| SPESE GENERALI | 17% | | | | | 7,43 |
| SOMMANO EURO | | | | | | 51,13 |
| UTILE IMPRESA | 10% | | | | | 5,11 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | 56,24 |
| PREZZO APPLICATO : | | | | €/Ora | 56,24 | |