


EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO PER UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE IN VIA DELL'EPOMEIO - NAPOLI

PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO E RILIEVO FOTOGRAFICO - PIANTA PIANO PRIMO (+3.80m)

SCALA 1/100



LEGENDA

Quote planimetriche

Coni ottici

Serramenti esterni esistenti costituiti da telaio metallico senza taglio termico e con doppio vetro. Tutti i serramenti sono oggetto di sostituzione previa smontaggio dei sottofinestra, degli eventuali avvolgibili e cancellature esistenti, secondo le indicazioni riportate negli elaborati contabili.

Muro composto da pannelli di truciol di legno pressati di spessore 20 mm, con intercapedine non ventilata interna da 190 mm, poliuretani espansi da 100 mm e finiture esterna in lamiera di alluminio da 2 mm. Il pacchetto misura nel complesso 312 mm

Tamponamento in cls armato da 200 mm con pannello truciolare da 20 mm con leganti in cemento

Tramezzatura interna di spessore 100 mm

Porta tagliafuoco EI 120 con autochiusura dim. 180x200 cm

Vano scala/ascensori non riscaldato

N.B. Ulteriori dettagli riguardanti i componenti opachi e quelli finestrati sono riportati nelle Schede di Rilievo TAV.G03

cod.	DESTINAZIONE D'USO
3	Servizi igienici
5	Vano scala e ascensori
7	Uffici anagrafe
8	Atrio

UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NAPOLI - NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON METRO 2014-2020 DENOMINATO NA2.1.2.A "RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI" - PROGETTO NA2.1.2.A.15 - LOTTO 9 - "EDIFICIO PER UFFICI ANAGRAFE STATO CIVILE IN VIA DELL'EPOMEIO"



PROGETTO ESECUTIVO
PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO CON RILIEVO FOTOGRAFICO
PIANO PRIMO

RUP:
Arch. Guglielmo Pescatore

DEC:
Ing. Francesco Toscano

Dirigente:
Ing. Francesco Cuccari

RTP:

(CAPOGRUPPO)

Studio Discetti

Servizi integrati di ingegneria

Ing. Paolo Discetti

Ing. Paolo Discetti

(COMPONENTE)

Ing. Francesco Vito Scalera

FILE

EG.TAV.G05

SEDE RTP

SD qualityaustria

80143 - NAPLES - ITALY

web: www.studiodiscetti.com

tel: +39 081 7870778

pec: studiodiscetti@legalmail.it

dal 18/02/2013

COMMESSA	COMMITTENTE	TIPO	FASE	LOTTO	ELABORATO	SCALA
5402021	131	PB	PE	-	TAVG05	1/100

REVISIONE	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	AUTORIZZATO	DATA
001		M.T.	LUGLIO 2021	P.D.	LUGLIO 2021	P.D.	E.D.	LUGLIO 2021
002		S.C.						
		S.S.						
		M.S.						

