

Comune di Napoli Provincia di Napoli

pag. 1

COMPUTO METRICO


OGGETTO: ACCORDO QUADRO inerente ai Lavori di Manutenzione ordinaria del verde pubblico ricadente nell'ambito territoriale della Municipalità 7 - III GRUPPO DI INTERVENTI

COMMITTENTE: Direzione della Municipalità 7

Data, 26/04/2024

IL TECNICO

ing. Marianna Vanacore




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Lavori (SpCat 1)							
	manutenzione verde orizzontale e verticale (Cat 1)							
	OS24 - Verde e arredo urbano (SbCat 1)							
1 / 1 CAM24_V02 .020.210.B (CAM)	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno: Superfici singole da 301 a 500 mq SpCat 1 - Lavori Cat 1 - manutenzione verde orizzontale e verticale SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano SCUOLE VARIE *(H/peso=111+190+319+280+33,5+380,1+474,5+435,8)	2,00			2223,900	4'447,80		
	SOMMANO mq					4'447,80	0,94	4'180,93
2 / 2 CAM24_V02 .020.210.C (CAM)	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno: Superfici singole da 501 a 2000 mq SpCat 1 - Lavori Cat 1 - manutenzione verde orizzontale e verticale SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano SCUOLE VARIE *(H/peso=1704+797,5+1423+531,2+1171,5+1439+920+1244,5+1032,5) PARCHI ED AREE A VERDE *(H/peso=680+550+751,31)	2,00 1,00			10263,200 1981,310	20'526,40 1'981,31		
	SOMMANO mq					22'507,71	0,78	17'556,01
3 / 3 CAM24_V02 .020.210.D (CAM)	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno: Superfici singole da 2001 a 5000 mq SpCat 1 - Lavori Cat 1 - manutenzione verde orizzontale e verticale SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano SCUOLE VARIE *(H/peso=2262,5+3134,4+5472,5+4403,7) PARCHI ED AREE A VERDE *(H/peso=6600+4955+4440+4721,23+5491+17878,05)	2,00 1,00			15273,100 44085,280	30'546,20 44'085,28		
	SOMMANO mq					74'631,48	0,70	52'242,04
4 / 4 CAM24_V02 .040.015.A (CAM)	Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L. Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma con diametro fino a 8 m SpCat 1 - Lavori Cat 1 - manutenzione verde orizzontale e verticale SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	136,26	1'635,12
5 / 5 CAM24_V02 .040.015.B (CAM)	Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo							
	A RIPIETARE							75'614,10


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							75'614,10
CAM)	meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L. Altezza tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 10 m SpCat 1 - Lavori Cat 1 - manutenzione verde orizzontale e verticale SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	192,19	2'306,28
6 / 6 CAM24_V02 .040.015.C (CAM)	Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L. Altezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 12 m SpCat 1 - Lavori Cat 1 - manutenzione verde orizzontale e verticale SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	240,97	2'650,67
7 / 7 CAM24_V02 .040.025.A (CAM)	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m SpCat 1 - Lavori Cat 1 - manutenzione verde orizzontale e verticale SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	159,60	1'596,00
8 / 8 CAM24_V02 .040.025.B (CAM)	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 6 a 12 m SpCat 1 - Lavori Cat 1 - manutenzione verde orizzontale e verticale SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	250,80	2'508,00
9 / 9 CAM24_V02 .040.030.A (CAM)	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m SpCat 1 - Lavori Cat 1 - manutenzione verde orizzontale e verticale SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano					10,00		
	A RIPIETTERE					10,00		84'675,05


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,00		84'675,05
	SOMMANO cad					10,00	266,84	2'668,40
10 / 10 CAM24_V02 .040.030.B (CAM)	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m SpCat 1 - Lavori Cat 1 - manutenzione verde orizzontale e verticale SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	388,14	3'881,40
11 / 11 CAM24_V02 .040.035.A (CAM)	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico medio Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m SpCat 1 - Lavori Cat 1 - manutenzione verde orizzontale e verticale SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	136,80	820,80
12 / 12 CAM24_V02 .040.035.B (CAM)	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico medio Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m SpCat 1 - Lavori Cat 1 - manutenzione verde orizzontale e verticale SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	205,20	1'231,20
13 / 13 CAM24_V02 .040.045.B (CAM)	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m SpCat 1 - Lavori Cat 1 - manutenzione verde orizzontale e verticale SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	154,71	1'547,10
14 / 14 CAM24_V02 .040.045.C (CAM)	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 12 a 16 m SpCat 1 - Lavori							
	A RIPIETTERE							94'823,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RI PORTO							94'823,95
	Cat 1 - manutenzione verde orizzontale e verticale SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	228,00	1'368,00
15 / 15 CAM24_V02 .040.045.D (CAM)	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 16 a 23 m SpCat 1 - Lavori Cat 1 - manutenzione verde orizzontale e verticale SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	385,95	2'315,70
16 / 16 CAM24_V02 .040.085.B (CAM)	Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza da 10 a 16 m SpCat 1 - Lavori Cat 1 - manutenzione verde orizzontale e verticale SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	199,36	1'993,60
17 / 17 CAM24_V02 .040.140.A (CAM)	Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m SpCat 1 - Lavori Cat 1 - manutenzione verde orizzontale e verticale SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano				92,870	92,87		
	SOMMANO mq					92,87	1,83	169,95
18 / 18 CAM24_V02 .040.140.C (CAM)	Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m SpCat 1 - Lavori Cat 1 - manutenzione verde orizzontale e verticale SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano				80,000	80,00		
	SOMMANO mq					80,00	4,98	398,40
19 / 19 CAM23_P01 .010.010.D	sicurezza (SpCat 2) sicurezza (Cat 2) Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2,00 m Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2,00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio SpCat 2 - sicurezza Cat 2 - sicurezza SbCat 1 - OS24 - Verde e arredo urbano				30,000	30,00		
	A RI PORTARE					30,00		101'069,60




COMMITTENTE: Direzione della Municipalità 7

[illegible]




TARGET LANDSCAPE S.r.l.
Via Marchesella, 32
80014 - Giugliano (NA)
P.IVA 04912061217




COMMITTENTE: Direzione della Municipalità 7


TARGET LANDSCAPE S.r.l.
Via Marchesella 32
80014 - Giugliano (NA)
P.IVA 04912061217

[illegible]

COMMITTENTE: Direzione della Municipalità 7

TARGET LANDSCAPE S.r.l.
Via Marchesella 32
80014 - Giugliano (NA)
P.IVA 04912061217

[illegible]



COMMITTENTE: Direzione della Municipalità 7
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 26/04/2024