



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO PER UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE IN VIA DELL'EPOMEIO - NAPOLI

PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO E RILIEVO FOTOGRAFICO - PIANTA PIANO TERZO (+10.90m)

SCALA 1/100



LEGENDA		cod.	DESTINAZIONE D'USO
	Quote planimetriche	3	Servizi igienici
	Coni ottici	5	Vano scala e ascensori
	Serramenti esterni esistenti costituiti da telaio metallico senza taglio termico e con doppio vetro. Tutti i serramenti sono oggetto di sostituzione previa smontaggio dei sottofinestra, degli eventuali avvolgibili e cancellature esistenti, secondo le indicazioni riportate negli elaborati contabili.	9	Corridoi
	Muro composto da pannelli di truciol di legno pressati di spessore 20 mm, con intercapedine non ventilata interna da 190 mm, poliuretani espansi da 100 mm e finiture esterna in lamiera di alluminio da 2 mm. Il pacchetto misura nel complesso 312 mm	12	Uffici Settore Elettorale
	Tamponamento in cls armato da 200 mm con pannello truciolare da 20 mm con leganti in cemento		
	Trammezzatura interna di spessore 100 mm		
	Porta tagliafuoco EI 120 con autochiusura dim. 180x200 cm		
N.B. Ulteriori dettagli riguardanti i componenti opachi e quelli finestrati sono riportati nelle Schede di Rilievo TAV.G03			



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NAPOLI - NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON METRO 2014-2020 DENOMINATO NA2.1.2.A "RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI" - PROGETTO NA2.1.2.A.15 - LOTTO 9 - "EDIFICIO PER UFFICI ANAGRAFE STATO CIVILE IN VIA DELL'EPOMEIO"



PROGETTO ESECUTIVO
PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO CON RILIEVO FOTOGRAFICO
PIANO TERZO

RUP: Arch. Guglielmo Pescatore	RTP: (CAPOGRUPPO) Studio Discetti Servizi integrati di ingegneria
DEC: Ing. Francesco Toscano	Ing. Paolo Discetti DOTT. ING. DISCETTI PAOLO INGEGNERE DELLA PROV. NA ISCRITTO ALL'ALBO DEI PROFESSIONISTI COL. N. 13386 N° ISCRIZ. 15129
Dirigente: Ing. Francesco Cuccari	(COMPONENTE) Ing. Francesco Vito Scalerà

COMMESSA		COMMITTENTE		TIPO	FASE	LOTTO	ELABORATO	SCALA	
5402021		131		PB	PE	-	TAVG07	1/100	
REVISIONE	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	AUTORIZZATO	DATA	
001		M.T.	LUGLIO 2021	P.D.	LUGLIO 2021	P.D.	E.D.	LUGLIO 2021	
002		S.C.							
		S.S.							
		M.S.							