

Comune di Napoli
Provincia di Napoli

pag. 1


COMPUTO METRICO

OGGETTO: Perizia estimativa per l'istallazione ascensore I.C. 35° Circolo " Scudillo Salvemini"- Via Saverio Gatto 1&/C, per eliminazione barriere architettoniche

COMMITTENTE:

Data, _____

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 E.16.020.030 .c	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... lo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento							
	interno vano ascensore *(par.ug.=3*2)	6,00	3,50	2,200		46,20		
	esterno vano ascensore *(par.ug.=3*2)	6,00	3,50	2,500		52,50		
	interno vano ascensore *(par.ug.=3*2)	6,00	3,50	2,100		44,10		
	sterno vano ascensore *(par.ug.=3*2)	6,00	3,50	2,200		46,20		
	SOMMANO mq					189,00	22,68	4'286,52
2 E.21.010.010 .a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazionme, comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche							
	interno vano ascensore *(par.ug.=3*2)	6,00	3,50	2,200		46,20		
	esterno vano ascensore *(par.ug.=3*2)	6,00	3,50	2,500		52,50		
	interno vano ascensore *(par.ug.=3*2)	6,00	3,50	2,100		44,10		
	esterno vano ascensore *(par.ug.=3*2)	6,00	3,50	2,200		46,20		
	SOMMANO mq					189,00	2,37	447,93
3 L.21.010.040 .a	Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici non residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: Portata 825 kg, Persone n.11, Fermate n. ... a ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate, portata 825 Kg							
						1,00		
	SOMMANO cad					1,00	37'867,95	37'867,95
4 R.02.020.030 .b	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Spessore da 10,1 a 15 cm demolizione tompagni							
		3,00	1,40	2,500		10,50		
	SOMMANO mq					10,50	7,74	81,27
5 E.01.050.015 .a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta							
	tramezzatura		10,50	0,150		1,58		
	soletta		2,71			2,71		
	SOMMANO mc					4,29	30,22	129,64
6 R.02.060.055 .b	Demolizione di soglie, stipiti o ornici in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di dep ... porto allo scarico Eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare							
	demolizione ornici	3,00	4,00			12,00		
	SOMMANO m					12,00	7,72	92,64
7 E.14.010.020	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 3 cm, con							
	A R I P O R T A R E							42'905,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'905,95
a	superficie a vista levigata e coste smu ... a pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo bianco Carrara per nuove ornate	3,00	0,30	4,000		3,60		
	SOMMANO mq					3,60	130,79	470,84
8 R.02.050.010	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro							
a	interno vano ascensore *(par.ug.=3*2)	6,00	3,50	2,200		46,20		
	esterno vano scale *(par.ug.=3*2)	6,00	3,50	2,500		52,50		
	interno vano scala ascensore *(par.ug.=3*2)	6,00	3,50	2,100		44,10		
	esterno vano ascensore *(par.ug.=3*2)	6,00	3,50	2,200		46,20		
	SOMMANO mq					189,00	4,70	888,30
9 E.21.020.070	Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi anticrittica e antiaffissioni, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, applicabile su qualsiasi supporto, ... avoro finito a perfetta regola d'arte Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi anticrittica e antiaffissioni							
a	interno vano scensori *(par.ug.=3*2)	6,00	3,50	2,200		46,20		
	esterno vano ascensore *(par.ug.=3*2)	6,00	3,50	2,500		52,50		
	interno vano ascensore *(par.ug.=3*2)	6,00	3,50	2,100		44,10		
	esterno vano ascensore *(par.ug.=3*2)	6,00	3,50	2,200		46,20		
	SOMMANO mq					189,00	11,77	2'224,53
10 R.02.020.050	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Armato di spessore oltre 10 cm							
d	demolizione soletta		2,20	2,460	0,500	2,71		
	SOMMANO mc					2,71	282,70	766,12
11 E.03.010.050	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... forme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XS2-XS3							
c	ricostruzione soletta		2,20	2,460	0,500	2,71		
	SOMMANO mc					2,71	159,87	433,25
12 E.03.030.010	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione							
a			2,80	2,460		6,89		
	SOMMANO mq					6,89	23,43	161,43
13 E.03.040.010	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre							
a		27,00			80,000	2'160,00		
	SOMMANO kg					2'160,00	1,38	2'980,80
14	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio							
	A R I P O R T A R E							50'831,22

COMMITTENTE:

