A	SEZIONE LATTANTI	n° 12 bambini		
	FUNZIONI	superficie (mq)	mq/bambino	* mq/bambino min
A1	refettorio lattanti	8,72		
A2	spazio per le occupazioni organizzate e libere (sviluppo della motricità)	18,00	1,50	1,50
A3	riposo lattanti			
A4	sala igienica			
k	cucina lattanti			
		57,48	4,79	3,00
sp	spogliatoio	9,23	0,77	0,60

B	SEZIONE SEMIDIVEZZI	n° 18 bambini		
	FUNZIONI	superficie (mq)	mq/bambino	* mq/bambino min
B1	refettorio	27,00	1,50	1,50
B2	spazio per le occupazioni organizzate e libere	43,32	2,41	2,30
B3	riposo	46,00	2,56	2,50
B4	sala igienica			
B5m	servizi igienici_maschi			
B6f	servizi igienici_femmine			
		23,12	1,29	
sp	spogliatoio	11,41	0,63	0,60

C	SEZIONE DIVEZZI	n° 18 bambini		
	FUNZIONI	superficie (mq)	mq/bambino	* mq/bambino min
C1	refettorio	27,00	1,50	1,50
C2	spazio per le occupazioni organizzate e libere	43,32	2,41	2,30
C3	riposo	46,00	2,56	2,50
C4	sala igienica			
C5m	servizi igienici_maschi			
C6f	servizi igienici_femmine			
		23,12	1,29	
sp	spogliatoio	11,41	0,63	0,60

K	CUCINA SEMI-DIVEZZI E DIVEZZI	n° 32 bambini		
	FUNZIONI	superficie (mq)	mq/bambino	* mq/bambino min
k	cucina (zona riservata alla preparazione dei lattanti alla preparazione degli alimenti per divezzi)	24,72	0,69	0,50

SPAZI COMUNI			
	FUNZIONI	superficie (mq)	* superficie min (mq)
af	area filtro (af1 + af2)	28,92 13,51 + 15,41	12,00
dr	direzione	18,81	12,00
ap	ambulatorio	26,90	8,00
	FUNZIONI	superficie (mq)	mq/bambino	* mq/bambino min (50 bambini)
lav	lavanderia	30,00	0,50	0,50
g_st	guardaroba / stireria	13,00	0,22	0,20
	FUNZIONI	superficie (mq)		
dc	deposito carrozzine (dp1 + dp2)	25,33 (14,00+11,33)		
sap	spazio polifunzionale	104,56		
c	connettivo			
rp	refettorio per il personale	16,00		
spp	spogliatoio per il personale	14,50		
wc1	servizi igienici diversamente abili			
wc2	servizi igienici personale			
ls	locale di servizio			
AA	area attrezzata per attività all'aperto			

* Rif. Normativo: Legge Regione Campania n° 48 del 04/091974

ASILO NIDO (0 - 3 anni)

sezione lattanti	n° 2 - 24 bambini (12+12)
sezione semidivezzi	n° 1 - 18 bambini
sezione divezzi	n° 1 - 18 bambini

▲ ingresso sezione lattanti
▲ ingresso sezione semi-divezzi / divezzi
▲ ingresso secondario (uscita di sicurezza)

P-01	prato
P-02	pavimentazione architettonica drenante realizzata mediante l'impiego di calcestruzzo gettato in opera con additivo stabilizzante
P-03	pavimentazione in linoleum naturale
P-04	pavimentazione in listone di legno rovere chiaro
P-05	pavimentazione in gres ceramico
P-06	pavimentazione ecologica composta da gri glia modulare con finitura a prato o in ghiaia, realizzata con miscele di resina termoplastica
P-07	pavimentazione ecologica in masselli autobloccanti a drenaggio totale idoneo al filtraggio di olii e materiali inquinanti rilasciati dagli autoveicoli
B-01	barriera acustica vegetale
R-01	rivestimento in doghe di alluminio
R-02	-velatura di intonaco a calce; -pitture, olii, resine naturali e vernici con pigmentazione a base di terre colorate NB: per le pareti esposte a nord si prediligono tinte fredde mentre per quelle esposte a sud tinte calde
R-03	rivestimento in piastrelle in gres ceramico
PA-01	parete in alluminio e vetro
SE-01	vetrata continua in alluminio e vetro: -n° 6 porte-finestre a doppia anta con maniglione antipanico -n° 12 finestre con apertura a vasistas
SE-02	infisso in alluminio e vetro con apertura a doppia anta
SE-03	infisso in alluminio e vetro con apertura a vasistas
SE-04	porte in alluminio e vetro con apertura a doppia anta e maniglione antipanico
SE-05	doppia porta in legno rovere chiaro (120 cm)
SE-06	doppia porta in legno rovere chiaro (160 cm)
SE-07	porta ad unica anta in rovere chiaro

tutte le tramezzature (da intonacare o facciavista) saranno realizzate con manufatti in calcestruzzo di argilla espansa

COMUNE DI NAPOLI 1386
DIREZIONE CENTRALE VI
SERVIZIO PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO AMBITO DI SOCCAVO - RIONE TRAIANO

ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 3.8.1994 E ATTO AGGIUNTIVO DEL 4.8.1999
TRA MINISTERO DEI LL.PP. - REGIONE CAMPANIA E COMUNE DI NAPOLI
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PER L'IMPEGNO COMPLESSIVO DI 350 MILIARDI.
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO ex str. 11 legge 493/93

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

PROGETTO DEFINITIVO OPERE PUBBLICHE

ASILO NIDO

DIRIGENTE: ing. Antonio Campora
R.U.P. arch. Maurizio Conte

IMPRESE: PA.CO. Pacifico Costruzioni S.p.A.

PA.CO. Costruzioni spa
Via Sant'Orsola a Chiaia, 6
80121 Napoli - Italy
Tel +39 081 413434 Fax +39 081 4764644
www.paco-costruzioni.com napoli@pacospa.it

PROGETTISTI:

ARCHITETTURA: corvino + multari
via ponti rossi, 117a
80131 napoli Italia
tel +39 081.7441878
fax +39 081.7441900
via cosimo del fante, 7
20122 milano Italia
tel +39 02.89309171
fax +39 02.55300533
www.corvinoemultari.com
info@corvinoemultari.com

STRUTTURE: ing. Carmine MASCOLO
Centro Direzionale is. F/11
80143 napoli Italy
tel +39 081 7345313 fax +39 081 7345336
carmine.mascolo@tin.it
GIOVANE PROFESSIONISTA: ing. Luca ESPOSITO

PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE
ING. ANTONIO CAMPORA

SOSTENIBILITA' ENERGIA IMPIANTI: ELLETI PARTNERS ENGINEERING
Ing. Luigi Conte
via e. diaz, 24
81022 aderno italia
tel/fax +39 0823 208572
http://ing3.it/luigiconte
via abbaveratoia ,i4
43100 parma italia
tel. +39 329 6554300/1
elletipartners@libero.it
GIOVANI PROFESSIONISTI: ing. Marcello Conte ing. Alessandro Fortunato dott.ssa Alessia Conte

GEOLOGIA: dott. geol. NICOLA MAIONE
dott. geol. RICCARDO CANIPAROLI

Blob:

PIANTA PIANO TERRA

TAV. **P.8.3-02**

scala: **1: 100**

rev.	descrizione	scala	data	formato	elaborato da	controllato da	approvato da