


COMUNE DI NAPOLI
Direzione Centrale

*Ambiente, tutela del territorio e del mare
Servizio Qualità dello spazio urbano*

Intervento di rifunionalizzazione dei "giardinetti Ennio Antonini" in via Gabriele Jannelli



PROGETTO ESECUTIVO

ER SIC 03 - Computo metrico della sicurezza

Gruppo di progettazione:

arch. Francesca Spera
arch. Ignazio Leone
geom. Luciano Marino
geom. Italo Ricci

Responsabile del procedimento

arch. Luca d'Angelo

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Opere di rifunionalizzazione dei "Giardinetti Ennio Antonini", siti in via Gabriele Jannelli. - Computo metrico dei costi delle sicurezza

COMMITTENTE:

Data, 20/11/2013

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 P.01.010.030 .a 20/11/2013	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... per dare il lavoro finito a perfetta regola. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m		55,00		2,000	110,00		
	SOMMANO mq					110,00	22,19	2'440,90
2 S.01.030.080 .a 20/11/2013	Estintore carrellato a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 30 kg, classe ABIC					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	302,02	604,04
3 S.02.020.010 .a 20/11/2013	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere ... pleto di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 120 x 120 cm					1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	61,46	61,46
4 S.02.020.020 .a 20/11/2013	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a 40 mm, con due lamiere ... predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120					1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	20,32	20,32
5 S.02.020.090 .a 20/11/2013	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficio locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli ... terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	394,21	394,21
6 S.02.020.015 .a 20/11/2013	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficio locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					1,00		
	SOMMANO cad/30gg					1,00	253,40	253,40
7 S.03.020.010 .a 20/11/2013	Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,19	70,38
	A R I P O R T A R E							3'844,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'844,71
8 S.04.020.010 .a 20/11/2013	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I	3,00	6,00			18,00		
	SOMMANO cad					18,00	2,88	51,84
9 S.04.020.020 .a 20/11/2013	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I	3,00	6,00			18,00		
	SOMMANO cad					18,00	3,98	71,64
10 S.04.020.040 .a 20/11/2013	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c ... ialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO cad					6,00	32,38	194,28
11 S.04.020.060 .b 20/11/2013	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm	3,00	12,00			36,00		
	SOMMANO cad					36,00	0,87	31,32
12 S.04.020.060 .c 20/11/2013	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO cad					6,00	1,33	7,98
13 S.04.020.070 .a 20/11/2013	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Riempito con graniglia peso 13 kg		30,00			30,00		
	SOMMANO cad					30,00	1,45	43,50
14 S.04.020.015 .a 20/11/2013	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese	1,00	15,00			15,00		
	SOMMANO cad					15,00	14,98	224,70
15 S.04.020.015 .c 20/11/2013	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo	2,00	15,00			30,00		
	SOMMANO cad/30gg					30,00	10,79	323,70
	A R I P O R T A R E							4'793,67

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

