

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE CONNESSE ALLA
"AMERICA'S CUP WORLD SERIES 2013 VIA
CARACCIOLO-MERGELLINA -

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del
Territorio - Sito UNESCO - Servizio Programma UNESCO e
Valorizzazione della Città Storica

Data, 27/02/2013

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
LAVORI A MISURA						
1 AP.OP003	Noleggio un gazebo tipo pagoda 6x6 in ferro zincato con copertura in PVC per la durata di 30 gg. SOMMANO cadauno	25,000	530,60	13'265,00	2'653,00	20,00
2 E.19.010.020 .b	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc. compreso le ... io in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, esclusi i trattamenti protettivi in acciaio Fe 430 gr.B SOMMANO kg	1'153,950	4,07	4'696,58	1'408,97	30,00
3 E.19.030.040 .a	Cancelli in acciaio Fe B 360, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744 ... preso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte Cancelli pedonali ad una o più ante SOMMANO kg	500,000	3,78	1'890,00	567,00	30,00
4 N.P.01 a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... lità e l'accessibilità dei portatori dui handicap, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da 200X200 SOMMANO cad	4,000	310,00	1'240,00	248,00	20,00
5 NP 001	Fornitura in opera di lamierino per copertura zanelle e cordolo in pietrasa di larghezza massima cm. 60 compreso fissaggio nonché la successiva rimozione. Il prezzo si intende comprensivo di nolo, rimozione e eventuale trasporto a rifiuto delle parti ammalorate. SOMMANO m²	325,000	21,00	6'825,00	2'047,50	30,00
6 NP 001 Pista	Segnaletica orizzontale per la realizzazione di scritte e simboli di colore bianco con prodotto bicomponente epossidico-acrilico modificato a rapido indurimento con cariche di perline di vetro rifrangenti pari al 30% (garanzia di tre anni da sfogliamento)compreso ogni ulteriore onere ed accessorio. SOMMANO cadauno	40,000	41,35	1'654,00	496,20	30,00
7 NP 002	Realizzazione di opere provvisorie consistenti nel prolungamento della caditoie e/c bocche di lupo con Mattoni pieni e la posa in opera di caditoia (pagata a parte)comprensiva di ... a rimozione della sola Griglia esistente Compreso di qualunque onere e magistero per dare l'opera provvisoria finita. SOMMANO cadauno	20,000	55,50	1'110,00	388,50	35,00
8 NP 003	Rimozione, Trasporto a rifiuto e smaltimento a mezzo ditta autorizzata Manto usura. SOMMANO m2	5'940,000	6,15	36'531,00	7'306,20	20,00
9 NP 004	Ripristino stato dei luoghi mediante rimozione opere provvisorie caditoie, riposizionamento vecchie griglie, compreso eventuali sostituzioni e/o riparazioni. SOMMANO cadauno	20,000	25,90	518,00	181,30	35,00
10 NP 005	Rappezzature di piccole dimensioni di pavimento in mattonelle di asfalto su via caracciolo, consistenti nella demolizione delle parti ammalorate, preparazione del piano di posa e f ... i per eventuali rappezzi di dimensione inferiore a un metro. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito. SOMMANO mq	60,000	57,50	3'450,00	1'035,00	30,00
11 NP Nolo Forklif 003	Nolo a caldo di macchina sollevatrice modello Forklift, con portata fino a 5 t, compreso ogni onere ed accessorio, nolo per tutta la durata dell'evento. SOMMANO gg	30,000	637,00	19'110,00	3'822,00	20,00
12 NP Nolo Forklif 004	Nolo a caldo di macchina sollevatrice modello Forklift, con portata fino a 3 t, compreso ogni onere ed accessorio, nolo per tutta la durata dell'evento. SOMMANO gg	60,000	556,00	33'360,00	6'672,00	20,00
13 NP Nolo GRU 001	Nolo a caldo di GRU modello MK 180, compreso posa e rimozione piastra in ferro di base, trasporto, assemblaggio, ed ogni altro onere ed accessorio, nolo per tutta la durata dell'evento. SOMMANO gg	15,000	2'104,00	31'560,00	6'312,00	20,00
A R I P O R T A R E				155'209,58	33'137,67	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			155'209,58	33'137,67	
14 NP Nolo GRU 005	Nolo a caldo di GRU mobile di portata fino a 50t, compreso ogni altro onere ed accessorio, nolo per tutta la durata dell'evento. SOMMANO gg	15,000	890,00	13'350,00	2'670,00	20,00
15 NP Nolo GRU 006	Nolo a caldo di GRU mobile di portata fino a 70t, compreso ogni altro onere ed accessorio, nolo per tutta la durata dell'evento. SOMMANO gg	15,000	971,00	14'565,00	2'913,00	20,00
16 NP Nolo GRU 007	Nolo a caldo di GRU mobile di portata fino a 200t, compreso ogni altro onere ed accessorio, nolo per tutta la durata dell'evento. SOMMANO gg	15,000	1'366,00	20'490,00	4'098,00	20,00
17 NP Nolo Manitou 002	Nolo a caldo di macchina sollevatrice modello MANITOU, con braccio mt 16 e portata fino a 5 t, compreso ogni onere ed accessorio, nolo per tutta la durata dell'evento. SOMMANO gg	30,000	759,00	22'770,00	4'554,00	20,00
18 NP Palco 001	Nolo in opera di palco e allestimenti da realizzarsi in Piazza Plebiscito comprendente back stage, torre regia, generatori, canaline, strutture schermi, maxischermi, torretta telec ... i pulizia prima e dopo evento, oneri di legge, il tutto per un solo giorno di spettacolo. (Vedi descrizione Capitolato) SOMMANO a corpo	1,000	110'000,00	110'000,00	38'500,00	35,00
19 NP Palco 002	Nolo in opera di palco e allestimenti da realizzarsi in Via Caracciolo angolo Viale Dhorn comprendente back stage, sala regia, generatori, canaline, transenne, bagni chimici ad uso ... i pulizia prima e dopo evento, oneri di legge, il tutto per spettacoli dal 16 al 23 aprile.(Vedi Descrizione Capitolato) SOMMANO a corpo	1,000	90'000,00	90'000,00	31'500,00	35,00
20 NP Palo 001	Fornitura e posa in opera di palo per alzabandiera SOMMANO cadauno	2,000	1'450,00	2'900,00	725,00	25,00
21 NP PONT 001	Nolo di pontili galleggiantiper omeggi di imbarcazioni SOMMANO ml	264,000	2'227,00	587'928,00	146'982,00	25,00
22 NP PONT 002	Posa di pontili galleggiantiper omeggi di imbarcazioni SOMMANO ml	264,000	519,00	137'016,00	34'254,00	25,00
23 NP PONT 003	Nolo e posa in opera di trappe di ormeggio (tipo tessile) singole per imbarcazioni fino a Lb=12mt (n. 150) - Corpi morti per trappe n. 100 - Catena madre mt 1260, compreso ogni onere e magistero. SOMMANO a corpo	1,000	138'000,00	138'000,00	34'500,00	25,00
24 NP PONT 004	Nolo e posa in opera di sistema di ormeggio (per il campo BOE) delle imbarcazioni a pendino o trappa, catenarie, boe, cime, cime di ormeggi in poliestere doprioritorto autoaffondant ... cazioni fino a Lb=12mt (n. 150) - Corpi morti per trappe n. 100 - Catena madre mt 1260, compreso ogni onere e magistero. SOMMANO cadauno	9,000	13'600,00	122'400,00	30'600,00	25,00
25 NP REC 001	Noleggio in opera di elementi di recinzione di dimensioni 250x250 cm, costituito da blocco in c.a.p. tipo new jersey e sovrastante telaio tubolare con pannello metallico in grigliato o lamiera piena. SOMMANO cad/gg	5'640,000	6,25	35'250,00	10'575,00	30,00
26 NP REC 002	Nolo in opera di elementi di barriera in ferro realizzati con grigliato rinforzato, dotati di sistema di aggancio tra modulo e modulo, nonchè di sistema di posizionamento di delimitatori di diversi colori, il tutto omologato. dimensione 100x45x70 peso zavorrato Kg 100 SOMMANO m	5'000,000	3,60	18'000,00	5'400,00	30,00
27 NP VIL 001	Noleggio di 100 sedie agganciabili per esterni per una durata di 30 gg. SOMMANO a corpo	50,000	406,02	20'301,00	3'045,15	15,00
28 NP VIL 002	Realizzazione di struttura per l'appendimento di maxi schermo in materiale multi direzionale acciaio zincato di primaria compreso trasporto, montaggio, assistenza, smontaggio alla fine dell'evento ed ogni ulteriore onere ed accessorio. SOMMANO a corpo	3,000	5'500,00	16'500,00	4'125,00	25,00
29 NP VIL 003	Noleggio di 100 poltroncine in alluminio da esterno per la durata di 30 gg. SOMMANO a corpo	4,000	2'253,31	9'013,24	1'351,99	15,00
	A R I P O R T A R E			1'513'692,82	388'930,81	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'513'692,82	388'930,81	
30 NP VIL 004	Noleggio di 10 tavolini tondi in alluminio da esterno diametro 60 cm per la durata di 30 gg. con trasporto e ritiro SOMMANO a corpo	18,000	450,66	8'111,88	1'216,78	15,00
31 NP VIL 005	Fornitura e posa in opera di schermatura con telo in pvc da 500 gr/mq.steso e fissato alla struttura incluso ogni onere e magistero SOMMANO m2	6'370,250	14,05	89'502,01	22'375,50	25,00
32 NP VIL 006	Realizzazione di impianto elettrico provvisorio per la durata dell'evento completo di tubazione, cavi ,quadri e apparecchi illuminanti per l'esigenze elettriche e di illuminazione dell'area village. SOMMANO a corpo	1,000	402'534,89	402'534,89	120'760,47	30,00
33 NP VIL 007	Noleggio di 6000 sedie agganciabili per esterni per una durata di gg. 1 SOMMANO a corpo	1,000	24'473,26	24'473,26	3'670,99	15,00
34 NP VIL 008	Nolo di tavolato di abete di idoneo spessore per pavimentazione village. SOMMANO mq	5'250,000	12,79	67'147,50	20'144,25	30,00
35 P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1°mese o frazione SOMMANO m²	11'475,000	2,95	33'851,25	10'155,38	30,00
36 S.01.010.010 .g	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio SOMMANO m²	1'339,000	10,85	14'528,15	4'358,45	30,00
37 S.01.030.080 .e	Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Nolo da 50 kg, classe AB1C SOMMANO cad/30gg	15,000	31,47	472,05	70,81	15,00
38 S.02.020.030 .a	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere SOMMANO cad	4,000	100,92	403,68	80,74	20,00
39 S.02.020.070 .b	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce SOMMANO cad	6,000	492,87	2'957,22	591,44	20,00
40 S.04.10.40.c	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolareSfondo bianco 250 x 250 mm visibilitÓ 10 m SOMMANO cad	60,000	6,73	403,80	60,57	15,00
41 U.04.020.310 .a	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituita da: ... re munita di fori laterali per l'articolazione al telaio. Fornitura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio SOMMANO kg	760,000	3,89	2'956,40	739,10	25,00
42 U.05.010.050 .a	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale ... to entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso SOMMANO m³	12,600	17,55	221,13	55,28	25,00
43 U.05.010.080 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di spessore SOMMANO m²	16'335,000	0,32	5'227,20	1'045,44	20,00
	A R I P O R T A R E			2'166'483,24	574'256,01	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			2'166'483,24	574'256,01	
44 U.05.020.180 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... disposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) SOMMANO m ² /cm	945,000	1,26	1'190,70	238,14	20,00
45 U.05.020.190 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SOMMANO m ² /cm	32'859,000	1,55	50'931,45	10'186,29	20,00
46 U.05.050.510 .b	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm SOMMANO m	2'500,000	0,49	1'225,00	306,25	25,00
47 _ASSOV_00 1	Fornitura e messa a dimora di essenza specie Ficus Bellingeri h. 400/450 cm crf fusto 30/35 cm misurata a 100 cm dal colletto, compreso il reinterro, la formazione della conca di ... tutori in legno e la legatura con corde idonee, fornitura di ammendanti e prima irrigazione. Rif. ASSO VERDE 2010/2012 SOMMANO cadauno	4,000	1'500,00	6'000,00	1'500,00	25,00
48 _ASSOV_00 2	Fornitura e messa a dimora di Lavandula Angustifolia in contenitore lt.3, compreso lo scavo, riempimento con terreno vegetale ammendato con torba bruna con ph 5-6, concimi a lenta cessione, e prima irrigazione. Rif. ASSO VERDE 2010/2012 SOMMANO cadauno	80,000	12,50	1'000,00	250,00	25,00
49 _ASSOV_00 3	Fornitura e messa a dimora di Rosa Tappezzante rifiorente "Meilland" in contenitore lt.3, compreso lo scavo, riempimento con terreno vegetale ammendato con torba bruna con ph 5-6, concimi a lenta cessione, e prima irrigazione. Rif. ASSO VERDE 2010/2012 SOMMANO cadauno	80,000	11,50	920,00	230,00	25,00
50 _ASSOV_00 4	Fornitura e messa a dimora di Lantana Sellowiana Montevidensis Lutea in contenitore lt.3, compreso lo scavo, riempimento con terreno vegetale ammendato con torba bruna con ph 5-6, concimi a lenta cessione, e prima irrigazione. Rif. ASSO VERDE 2010/2012 SOMMANO cadauno	100,000	11,50	1'150,00	287,50	25,00
51 _ASSOV_00 5	Fornitura e messa a dimora di Plumbago Capensis in contenitore lt.3, compreso lo scavo, riempimento con terreno vegetale ammendato con torba bruna con ph 5-6, concimi a lenta cessione, e prima irrigazione. Rif. ASSO VERDE 2010/2012 SOMMANO cadauno	60,000	14,70	882,00	220,50	25,00
52 _ASSOV_00 6	Fornitura e messa a dimora di Gazania spp. in contenitore lt.3, compreso lo scavo, riempimento con terreno vegetale ammendato con torba bruna con ph 5-6, concimi a lenta cessione, e prima irrigazione. Rif. ASSO VERDE 2010/2012 SOMMANO cadauno	100,000	11,85	1'185,00	296,25	25,00
53 _ASSOV_00 7	Fornitura e messa a dimora di Cuphea Hissopifolia. in contenitore lt.3, compreso lo scavo, riempimento con terreno vegetale ammendato con torba bruna con ph 5-6, concimi a lenta cessione, e prima irrigazione. Rif. ASSO VERDE 2010/2012 SOMMANO cadauno	100,000	12,35	1'235,00	308,75	25,00
54 _ASSOV_00 8	Fornitura e messa a dimora per fioritura stagionale delle seguenti essenze: Verbena Pulchella, Geranio, Dimorphoteca Repens, Calendula, Petunia, Surfinia, Tagetes, Gerbera, in vase ... vegetale ammendato con torba bruna con ph 5-6, concimi a lenta cessione, e prima irrigazione. Rif. ASSO VERDE 2010/2012 SOMMANO cadauno	3'000,000	2,00	6'000,00	1'500,00	25,00
55 _ASSOV_00 9	Fornitura e messa a dimora di tappeto erboso in zolla per inerbimenti a pronto effetto compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione ... illo, esclusa irrigazione, incluso primo taglio. per superfici compresi fra i 500 ed i 2000 mq. Rif. ASSO VERDE 2010/2012 SOMMANO cadauno	1'180,000	11,00	12'980,00	3'245,00	25,00
56 _ASSOV_01	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla dd.ll. ,comunque sempre secondo					
	A R I P O R T A R E			2'251'182,39	592'824,69	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			2'251'182,39	592'824,69	
0	il criterio de ... anico necessari,raccolta e conferimento del materiale di risulta,escluso l'onere di smaltimento:esemplari da 6 m a 12 m. SOMMANO cadauno	25,000	110,00	2'750,00	687,50	25,00
57 _ASSOV_01 1	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo di ogni onere. attrezzatura, mezzo meccanico necessari,raccolta e conferimento del materiale di risulta,escluso l'onere di smaltimento:per macchie altezza da 1.0 m. fino a 1.5 m. SOMMANO cadauno	60,000	5,44	326,40	81,60	25,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			2'254'258,79	593'593,79	26,33
	T O T A L E euro			2'254'258,79	593'593,79	26,33
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPOR TI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	R I P O R T O			
	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u>			
001	Area Tecnica	1'331'553,86	323'285,27	24,28
002	Village	922'704,93	270'308,52	29,30
	Totale SUPER CATEGORIE euro	2'254'258,79	593'593,79	26,33
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPOR TI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>			
001	Lavori	170'283,01	39'691,72	23,31
002	Servizi	2'083'975,78	553'902,07	26,58
003	Forniture	0,00	0,00	0,00
	Totale CATEGORIE euro	2'254'258,79	593'593,79	26,33
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPOR TI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
RIPORTO				
<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>				
001	Lavori stradali	119'436,46	26'159,17	21,90
002	Recinzione area tecnica	37'140,00	11'142,00	30,00
003	Opere a mare	985'344,00	246'336,00	25,00
004	Opere a Verde	34'428,40	8'607,10	25,00
005	Noli	233'604,38	44'450,91	19,03
006	Recinzione village	32'528,15	9'758,45	30,00
007	Allestimento	611'777,40	177'140,16	28,96
008	Palchi	200'000,00	70'000,00	35,00
Totale SUB CATEGORIE euro		2'254'258,79	593'593,79	26,33
A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPOR TI		incid. %
		TOTALE	COSTO Manodopera	
	RIPORTO			
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
M	LAVORI A MISURA euro	2'254'258,79	593'593,79	26,33
M:001	Area Tecnica euro	1'331'553,86	323'285,27	24,28
M:001.001	Lavori euro	155'754,86	35'333,27	22,69
M:001.001.001	Lavori stradali euro	119'436,46	26'159,17	21,90
M:001.001.002	Recinzione area tecnica euro	1'890,00	567,00	30,00
M:001.001.004	Opere a Verde euro	34'428,40	8'607,10	25,00
M:001.002	Servizi euro	1'175'799,00	287'952,00	24,49
M:001.002.002	Recinzione area tecnica euro	35'250,00	10'575,00	30,00
M:001.002.003	Opere a mare euro	985'344,00	246'336,00	25,00
M:001.002.005	Noli euro	155'205,00	31'041,00	20,00
M:002	Village euro	922'704,93	270'308,52	29,30
M:002.001	Lavori euro	14'528,15	4'358,45	30,00
M:002.001.006	Recinzione village euro	14'528,15	4'358,45	30,00
M:002.002	Servizi euro	908'176,78	265'950,07	29,28
M:002.002.005	Noli euro	78'399,38	13'409,91	17,10
M:002.002.006	Recinzione village euro	18'000,00	5'400,00	30,00
M:002.002.007	Allestimento euro	611'777,40	177'140,16	28,96
M:002.002.008	Palchi euro	200'000,00	70'000,00	35,00
	TOTALE euro	2'254'258,79	593'593,79	26,33
	Data, 27/02/2013			
	Il Tecnico			
	A RIPORTARE			