



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO

U.O.A. Organizzazione di eventi di rilievo nazionale ed internazionale, nonché della manifestazione Sportiva Universiadi Napoli 2019

CAPITOLATO TECNICO

Affidamento del servizio di gestione integrata dell'evento, comprensivo dell'organizzazione artistica, in programma per la notte di Capodanno 2017/2018 in Piazza del Plebiscito, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3, lettera b), ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con le modalità di cui all'art. 36, comma 6, del Codice.

Importo a base d'asta € 149.500,00 oltre IVA al 22%.

LOTTO UNICO – Realizzazione dell'animazione e della gestione integrata dell'evento – CIG - 7726093DA0

Art. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Tipologia:

1. Programmazione artistica per la realizzazione dello spettacolo concerto per festeggiare l'arrivo del nuovo anno in piazza del Plebiscito;
2. Allestimento dell'area di piazza del Plebiscito, secondo le specifiche di seguito riportate, per il Capodanno, comprensivo dei servizi indispensabili per la perfetta riuscita dell'evento (backstage, transenne, bagni chimici, generatori, gazebo, servizio di supporto logistico per gli impianti, safety, security, ambulanze, VV.F., guardiania, pulizia post evento dell'area, etc.).

L'evento avrà inizio alle 22:00 del 31 dicembre 2018 e proseguirà fino alle 02:00 del 1 gennaio 2019.

1. Programmazione artistica

La proposta dovrà contenere una dettagliata indicazione dei contenuti artistici dell'evento, per il quale si chiede di garantire l'alternanza di musica e intrattenimento durante tutta la fascia oraria interessata.

2. Allestimento

a) Palco

- Realizzazione di un palco in materiale multi-direzionale acciaio zincato di primaria casa costruttrice, avente le seguenti caratteristiche:
 - fondale nero;
 - larghezza circa mt 20;
 - profondità circa mt 16;
 - altezza mt 1,50 dal piano stradale;

- 
- piano di calpestio antiscivolo con portata non inferiore a 600kg/mq;
 - n° 2 scale d'accesso;
 - n° 1 rampa per carico e scarico materiali;
 - messa a terra delle parti metalliche;
 - Realizzazione di un tetto di copertura in alluminio di portata adeguata con teli impermeabili di copertura in PVC ignifugo, classe di reazione al fuoco 2, colore bianco/nero (bianco esterno/nero interno).
 - Realizzazione di 2 muri ai lati del palco, destinati al sollevamento della copertura e per l'appendimento dell'impianto audio, in materiale multi-direzionale acciaio zincato di primaria casa costruttrice, aventi le seguenti caratteristiche:
 - larghezza circa mt 5;
 - profondità circa mt 14;
 - altezza mt 14 dal piano stradale;
 - travi a carrucola;
 - organi elettrici di sollevamento a catena;
 - teli di copertura e teli antipioggia in PVC ignifugo, classe di reazione al fuoco 2, colore bianco/nero (bianco esterno/nero interno);
 - zavorre e tiranti in numero adeguato sia alla spinta del vento che a un eventuale carico neve.
 - Realizzazione di un muro posteriore palco denominato "Backwall" per l'irrigidimento dell'intera struttura, realizzato in materiale multi-direzionale acciaio zincato di primaria casa costruttrice, avente le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza circa mt 20;
 - b) profondità circa mt 2,50;
 - c) altezza mt 14 dal piano stradale;
 - d) teli di copertura e teli antipioggia in PVC ignifugo, classe di reazione al fuoco 2, colore bianco/nero (bianco esterno/nero interno);
 - e) zavorre e tiranti in numero adeguato sia alla spinta del vento che a un eventuale carico pioggia/neve.

b) Backstage

- Fornitura di almeno n. 12 gazebo da mt 4x4 di primaria casa costruttrice, corredati da:
 - pedana interna ricoperta di moquette;
 - arredi uso camerini con riscaldamento;
 - n° 2 televisori LCD;
 - impianto elettrico;
 - servizi igienici in numero adeguato;
 - fornitura e posa in opera di mt 300 di recinzione elettrosaldata anti scavalco tipo ORSOGRILL.

c) Torre regia

- Realizzazione di una torre per la regia in materiale multi-direzionale acciaio zincato di primaria casa costruttrice, aventi le seguenti caratteristiche:
 - larghezza circa mt 5;
 - profondità circa mt 4;
 - altezza circa mt 8;
 - zavorre e tiranti in numero adeguato sia alla spinta del vento che a un eventuale carico di neve/pioggia;
 - la torre dovrà essere di tipo multilivello al fine di soddisfare le esigenze tecniche dello
- 

spettacolo, dovrà essere corredata di botole e scale di accesso per consentire l'accesso ai vari livelli.

15

d) Generatori

- N°1 bigruppo di tipo insonorizzato potenza kw 250+250 comprensivo di gasolio, linee di alimentazione a seconda delle esigenze , personale tecnico di gestione.
- Illuminazione di servizio per il palco e per le zone limitrofe in modo da consentire tutte le operazioni di smontaggio e carico del materiale nella massima visibilità e sicurezza.

e) Canaline

- Canaline per la copertura di tutti i cavi (compreso il tragitto sala - palco), nel rispetto delle norme di sicurezza e a tutela delle persone.

f) Strutture schermi

- Realizzazione di n°2 strutture per l'appendimento di n°2 maxi schermo di dimensioni passo 0.8 mt 6X4 in materiale multi-direzionale acciaio zincato di primaria casa costruttrice.

g) Maxischermi

- Fornitura di n° 2 schermi LED passo 0.8 mt 6X4. Gli schermi dovranno essere completi di elettronica di gestione (segnale escluso) e di adeguato personale tecnico.

h) Torrette telecamere

- Realizzazione di n°4 torrette per telecamere realizzate in materiale multi-direzionale acciaio zincato di primaria casa costruttrice, aventi le seguenti caratteristiche:
 - larghezza circa mt 2;
 - profondità circa mt 2;
 - altezza a seconda delle esigenze televisive.

i) Transennamento area

Considerata l'esperienza acquisita durante le precedenti manifestazioni la piazza dovrà essere suddivisa in n. 4 aree delimitate da transenne (Antipanico lungo il perimetro interno), accessibili dai varchi che saranno posizionati lato piazza Trieste e Trento e lato via C. Console limite piazza del Plebiscito.

l) Bagni chimici

dovrà essere prevista la presenza di n. 40 servizi igienici di cui n. 5 per diversamente abili. I predetti servizi igienici dovranno essere idoneamente segnalati e costantemente mantenuti puliti. I servizi per diversamente abili dovranno essere presidiati da personale del servizio d'ordine.

m) Area "diversamente abili"

- Realizzazione di una pedana in materiale multi-direzionale acciaio zincato di primaria casa costruttrice per portatori di handicap, avente le seguenti caratteristiche:
 - larghezza circa mt 6;
 - profondità circa mt 4;
 - altezza mt 0,50;
 - piano di calpestio antiscivolo con portata non inferiore a 600 Kg/mq;
 - n° 1 rampa per carico e scarico materiali;
 - messa a terra delle parti metalliche.

16

Art. 2 - PRESTAZIONI RICHIESTE

a) Safety - Sicurezza – VV.F. – Ambulanze – Pulizia – Altri servizi - oneri di legge

- Security n°50 addetti idoneamente abilitate e facilmente individuabili, fino a chiusura attività (ca. 02:00);
- VV.F. secondo disposizioni del Comando, in base all'area da coprire;
- n. 20 Estintori di 6Kg e n. 4 estintori a CO2;
- servizio di pronto soccorso, così come previsto da prescrizione 118;
- apposita cartellonistica adeguatamente illuminata per l'individuazione delle vie di fuga, e comunicazioni audio in merito alla dislocazione die presidi assistenziali e di soccorso previsti, nonché delle vie di esodo;
- pulizia e rimessa a punto dell'area post evento.

b) Personale

- responsabile tecnico;
- responsabile palco;
- elettricisti;
- gruppista;
- numero adeguato di facchini professionisti.

c) Impianti elettrici

Tutti gli impianti elettrici dovranno essere progettati, realizzati e certificati da tecnici abilitati e realizzati secondo le normative nazionali CEI vigenti.

d) Palchi

I palchi e tutte le strutture montate dovranno essere progettate e collaudate da tecnico laureato a tanto abilitato.

e) Carichi sospesi

Dovrà essere presentata idonea certificazione di collaudo circa tutti i carichi sospesi distribuiti su tutta l'area interessata.

f) VV.F.

Rimane a carico della ditta aggiudicataria la presentazione della SCIA al Comando Provinciale dei VV.F. ed il pagamento dei relativi oneri.

g) Piano di comunicazione

- ideazione promozionale dell'evento;
- piano di distribuzione;
- web Marketing;
- eventuale comarketing.

Quanto sopra richiesto rappresenta il minimo inderogabile per la buona riuscita dell'evento. Resta inteso che eventuali prescrizioni, dettate nel rispetto delle norme di settore, in sede di Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, non determineranno alcuna variazione in aumento dell'importo posto a base d'asta.