

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per
il Polo Museale della città di Napoli e della reggia di Caserta
COMUNE DI NAPOLI
Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio – Sito UNESCO
RESTAURO OPERE ARTISTICHE E PERTINENZE DECORATIVE

NAPOLI
Chiesa di S.Maria Vertecoeli, Via Santa Maria Vertecoeli
Lavori di restauro e manutenzione dei prospetti

TIPOLOGIA MANUFATTO	Ignoti artigiani napoletani, <i>Piperni modanati</i>
UBICAZIONE	Facciata della chiesa, Modanature dei Portali e elementi decorativi delle facciate

CARATTERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
RESTAURO CONSERVATIVO

I piperni presentano:

- Fenomeni di decoesione
- Fessurazioni e fratturazioni
- presenza di depositi coerenti ed incoerenti;

INTERVENTO DI RESTAURO:

Consolidamento e fissaggio Consolidamento della superficie a base di silicato di etile per impregnazione, riadesione di piccole parti pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario; consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Inserzione, ove necessario, di perni interni.

CARATTERISTICHE DELL'OPERATORE

Le operazioni di restauro dovranno essere condotte dalle seguenti figure professionali: un **operatore restauratore** ai sensi dell'art.7 del D.M. 294/00 e s.m.i., che dovrà avvalersi della collaborazione di

un **collaboratore restauratore** ai sensi dell'art. 8 del D.M. 294/00 e s.m.i.

TEMPO STIMATO PER L'ESECUZIONE

Il tempo stimato per l'esecuzione è di quarantacinque giorni , comprensivi dei tempi di intervallo tra una fase e l'altra dell'iter esecutivo dell'intervento conservativo.

ULTERIORI RILIEVI E CONSIDERAZIONI RIFERITE ALLO SPECIFICO INTERVENTO

Nel cantiere di restauro, rispondente a tutte le caratteristiche di sicurezza ai sensi della vigente normativa devono essere conservate le schede di sicurezza di tutti i materiali, sia quelle di consumo che delle attrezzature. Qualora la ditta esecutrice intenda presentare alla Direzione dei lavori prodotti nuovi e innovativi per l'esecuzione dei lavori, dovrà produrre la necessaria documentazione e relativi test d'utilizzo. Tutti gli interventi dovranno essere documentati graficamente e fotograficamente e trascritti nel giornale dei lavori con l'indicazione degli operatori, tale documentazione dovrà essere disponibile in laboratorio e consultabile dal Direttore dei lavori e dai suoi collaboratori, sempre sul giornale di lavoro dovranno essere trascritte le decisioni operative concordate tra D.L. e ditta esecutrice, queste dovranno essere siglate dagli interessati.

PROGETTAZIONE

Comune di Napoli

IL RESTAURATORE

Claudio Palma

DATA giugno 2013