

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per
il Polo Museale della città di Napoli e della reggia di Caserta
COMUNE DI NAPOLI
Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio – Sito UNESCO
RESTAURO OPERE ARTISTICHE E PERTINENZE DECORATIVE

NAPOLI
Chiesa di S.Maria Vertecoeli, Via Santa Maria Vertecoeli
Lavori di restauro e manutenzione dei prospetti

TIPOLOGIA MANUFATTO	Ignoti artigiani napoletani, <i>Teschi ed ossa</i> , marmo
UBICAZIONE	Facciata della chiesa

CARATTERIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
RESTAURO

I rilievi presentano:

- presenza di depositi coerenti ed incoerenti;
- presenza di ossidazioni.

INTERVENTO DI RESTAURO:

Pulitura rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; rimozione assorbimento di ossidi di ferro mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici

Integrazione plastica e cromatica (integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo; microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati

Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina.

CARATTERISTICHE DELL'OPERATORE

Le operazioni di restauro dovranno essere condotte dalle seguenti figure professionali: un **operatore restauratore** ai sensi dell'art.7 del D.M. 294/00 e s.m.i., che dovrà avvalersi della collaborazione di un **collaboratore restauratore** ai sensi dell'art. 8 del D.M. 294/00 e s.m.i.

TEMPO STIMATO PER L'ESECUZIONE

Il tempo stimato per l'esecuzione è di due settimane , comprensivi dei tempi di intervallo tra una fase e l'altra dell'iter esecutivo dell'intervento conservativo.

ULTERIORI RILIEVI E CONSIDERAZIONI RIFERITE ALLO SPECIFICO INTERVENTO

Nel cantiere di restauro, rispondente a tutte le caratteristiche di sicurezza ai sensi della vigente normativa devono essere conservate le schede di sicurezza di tutti i materiali, sia quelle di consumo che delle attrezzature. Qualora la ditta esecutrice intenda presentare alla Direzione dei lavori prodotti nuovi e innovativi per l'esecuzione dei lavori, dovrà produrre la necessaria documentazione e relativi test d'utilizzo. Tutti gli interventi dovranno essere documentati graficamente e fotograficamente e trascritti nel giornale dei lavori con l'indicazione degli operatori, tale documentazione dovrà essere disponibile in laboratorio e consultabile dal Direttore dei lavori e dai suoi collaboratori, sempre sul giornale di lavoro dovranno essere trascritte le decisioni operative concordate tra D.L. e ditta esecutrice, queste dovranno essere siglate dagli interessati.

PROGETTAZIONE

Comune di Napoli

IL RESTAURATORE

Claudio Palma

DATA giugno 2013