A	SEZIONE LATTANTI	n° 12 bambini		
	FUNZIONI	superficie (mq)	mq/bambino	★ mq/bambino min
A1	refettorio lattanti	8,72		
A2	spazio per le occupazioni organizzate e libere (sviluppo della motricità)	18,00	1,50	1,50
A3	riposo lattanti			
A4	sala igienica			
k	cucina lattanti			
		57,48	4,79	3,00
sp	spogliatoio	9,23	0,77	0,60

B	SEZIONE SEMIDIVEZZI	n° 18 bambini		
	FUNZIONI	superficie (mq)	mq/bambino	★ mq/bambino min
B1	refettorio	27,00	1,50	1,50
B2	spazio per le occupazioni organizzate e libere	43,32	2,41	2,30
B3	riposo	46,00	2,56	2,50
B4	sala igienica			
B5m	servizi igienici_maschi			
B6f	servizi igienici_femmine			
		23,12	1,29	
sp	spogliatoio	11,41	0,63	0,60

C	SEZIONE DIVEZZI	n° 18 bambini		
	FUNZIONI	superficie (mq)	mq/bambino	★ mq/bambino min
C1	refettorio	27,00	1,50	1,50
C2	spazio per le occupazioni organizzate e libere	43,32	2,41	2,30
C3	riposo	46,00	2,56	2,50
C4	sala igienica			
C5m	servizi igienici_maschi			
C6f	servizi igienici_femmine			
		23,12	1,29	
sp	spogliatoio	11,41	0,63	0,60

K	CUCINA SEMI-DIVEZZI E DIVEZZI	n° 32 bambini		
	FUNZIONI	superficie (mq)	mq/bambino	★ mq/bambino min
k	cucina (zona riservata alla preparazione dei lattanti alla preparazione degli alimenti per divezzi)	24,72	0,69	0,50

SPAZI COMUNI			
	FUNZIONI	superficie (mq)	★ superficie min (mq)
af	area filtro (af1 + af2)	28,92 13,51 + 15,41	12,00
dr	direzione	18,81	12,00
ap	ambulatorio	26,90	8,00
	FUNZIONI	superficie (mq)	mq/bambino	★ mq/bambino min (60 bambini)
lav	lavanderia	30,00	0,50	0,50
g_st	guardaroba / stireria	13,00	0,22	0,20
	FUNZIONI	superficie (mq)		
dc	deposito carrozzine (dp1 + dp2)	25,33 (14,00+11,33)		
sap	spazio polifunzionale	104,56		
c	connettivo			
rp	refettorio per il personale	16,00		
spp	spogliatoio per il personale	14,50		
wc1	servizi igienici diversamente abili			
wc2	servizi igienici personale			
ls	locale di servizio			
AA	area attrezzata per attività all'aperto			

★ Rif. Normativo: Legge Regione Campania n° 48 del 04/091974

ASILO NIDO (0 - 3 anni)

sezione lattanti	n° 2 - 24 bambini (12+12)
sezione semidivezzi	n° 1 - 18 bambini
sezione divezzi	n° 1 - 18 bambini

ingresso sezione lattanti

ingresso sezione semi-divezzi / divezzi

ingresso secondario (uscita di sicurezza)

1387

COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE VI
SERVIZIO PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO
AMBITO DI SOCCAVO - RIONE TRAIANO

ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 3.8.1994 E ATTO AGGIUNTIVO DEL 4.8.1999
TRA MINISTERO DEI LL.PP. - REGIONE CAMPANIA E COMUNE DI NAPOLI
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PER L'IMPEGNO COMPLESSIVO DI 350 MILIARDI.
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO ex str. 11 legge 493/93

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

PROGETTO DEFINITIVO OPERE PUBBLICHE

ASILO NIDO

DIRIGENTE: ing. Antonio Campora

R.U.P. arch. Maurizio Conte

IMPRESE:

PA.CO. Pacifico Costruzioni s.p.a.

PA.CO. Costruzioni spa
Vico Sant'Orsola a Chiaia, 6
80121 Napoli - Italy
Tel +39 081 414434 Fax +39.081 426844
www.paco-costruzioni.com mipol@pacospa.it

PROGETTISTI:

ARCHITETTURA
corvino + multari
via pietri inesi, 117a — via cosimo del fante, 7
80143 napoli italy — 20122 milano italy
tel +39.081.7441570 — tel +39 02.58308211
fax +39 081.7441900 — fax +39 02.58308533
www.corvinoemultari.com
info@corvinoemultari.com

STRUTTURE
ing. Carmine MASCOLO
Centro Direzionale is. F/11
80143 napoli italy
tel +39 081.7340033 fax +39 081.7340036
carmine.mascolo@ioi.it
GIOVANE PROFESSIONISTA:
ing. Luca ESPOSITO

PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE
ING. ANTONIO CAMPORA

SOSTENIBILITA' ENERGIA IMPIANTI
ELLETI PARTNERS ENGINEERING
Ing. Luigi Conte
via e. dias, 24 — via ebdomeniola ,j4
84122 salerno italia — 43100 parma italia
tel/fax +39 089 2580672 — tel. +39 33 6950505
http://ee2.it/luigiconte — elletipartners@libero.it
GIOVANI PROFESSIONISTI:
ing. Marcello Conte ing. Alessandro Portunato dott.ssa Alessia Conte

GEOLOGIA dott. geol. NICOLA MAIONE
dott. geol. RICCARDO CANIPAROLI

Italo:

PIANTA PIANO TERRA - ARREDATA

TAV. **P.8.3-03**

scala: **1: 100**

rev.	descrizione	scala	data	formato	elaborato da	controllato da	approvato da