

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE CONNESSE ALLA
"AMERICA'S CUP WORLD SERIES 2013 VIA
CARACCIOLO-MERGELLINA -

COMMITTENTE: COMUNE DI NAPOLI Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del
Territorio - Sito UNESCO - Servizio Programma UNESCO e
Valorizzazione della Città Storica

Data, 01/03/2013

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 AP.OP003	Noleggio un gazebo tipo pagoda 6x6 in ferro zincato con copertura in PVC per la durata di 30 gg. euro (cinquecentotrenta/60)	cadauno	530,60
Nr. 2 E.19.010.020 .b	Carpenteria metallica per strutture in profilati tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmato, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc. piatti, lamiere, ecc, compreso le schiacciate, forature e le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, esclusi i trattamenti protettivi in acciaio Fe 430 gr.B euro (quattro/07)	kg	4,07
Nr. 3 E.19.030.040 .a	Cancelli in acciaio Fe B 360, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera finita e realizzata a regola d'arte Cancelli pedonale ad una o più ante euro (tre/78)	kg	3,78
Nr. 4 N.P.01 a	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente, con vaso PER PORTATORI DI HANDICAP, finestrino a wasistas e lavabo PER PORTATORI DI HANDICAP, completo di rubinetterie e scalda acqua, il tutto conforme alla normativa per la fruibilità e l'accessibilità dei portatori di handicap, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da 200X200 euro (trecentodieci/00)	cad	310,00
Nr. 5 NP 001	Fornitura in opera di lamierino per copertura zanelle e cordolo in pietrastrada di larghezza massima cm. 60 compreso fissaggio nonché la successiva rimozione. Il prezzo si intende comprensivo di nolo, rimozione e eventuale trasporto a rifiuto delle parti ammalorate. euro (ventiuno/00)	m²	21,00
Nr. 6 NP 001 Pista	Segnaletica orizzontale per la realizzazione di scritte e simboli di colore bianco con prodotto bicomponente epossidico-acrilico modificato a rapido indurimento con cariche di perline di vetro rifrangenti pari al 30% (garanzia di tre anni da sfogliamento)compreso ogni ulteriore onere ed accessorio. euro (quarantauno/35)	cadauno	41,35
Nr. 7 NP 002	Realizzazione di opere provvisorie consistenti nel prolungamento della caditoie e/o bocche di lupo con Mattoni pieni e la posa in opera di caditoie (pagata a parte)comprensiva di Telaio, la rimozione della sola Griglia esistente Compreso di qualunque onere e magistero per dare l'opera provvisoria finita. euro (cinquantacinque/50)	cadauno	55,50
Nr. 8 NP 003	Rimozione, Trasporto a rifiuto e smaltimento a mezzo ditta autorizzata Manto usura. euro (sei/15)	m2	6,15
Nr. 9 NP 004	Ripristino stato dei luoghi mediante rimozione opere provvisorie caditoie, riposizionamento vecchie griglie, compreso eventuali sostituzioni e/o riparazioni. euro (venticinque/90)	cadauno	25,90
Nr. 10 NP 005	Rappesature di piccole dimensioni di pavimento in mattonelle di asfalto su via caracciolo, consistenti nella demolizione delle parti ammalorate, preparazione del piano di posa e fornitura in opera di pavimento in mattonelle di asfalto delle dimensioni e colori simili a quelli esistenti. Il prezzo si intende compreso di oneri per eventuali rappezzi di dimensione inferiore a un metro. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito. euro (cinquantasette/50)	mq	57,50
Nr. 11 NP Nolo Forklif 003	Nolo a caldo di macchina sollevatrice modello Forklift, con portata fino a 5 t, compreso ogni onere ed accessorio, nolo per tutta la durata dell'evento. euro (seicentotrentasette/00)	gg	637,00
Nr. 12 NP Nolo Forklif 004	Nolo a caldo di macchina sollevatrice modello Forklift, con portata fino a 3 t, compreso ogni onere ed accessorio, nolo per tutta la durata dell'evento. euro (cinquecentocinquantesi/00)	gg	556,00
Nr. 13 NP Nolo GRU 001	Nolo a caldo di GRU modello MK 180, compreso posa e rimozione piastra in ferro di base, trasporto, assemblaggio, ed ogni altro onere ed accessorio, nolo per tutta la durata dell'evento. euro (duemilacentoquattro/00)	gg	2'104,00
Nr. 14 NP Nolo GRU 005	Nolo a caldo di GRU mobile di portata fino a 50t, compreso ogni altro onere ed accessorio, nolo per tutta la durata dell'evento. euro (ottocentonovanta/00)	gg	890,00
Nr. 15 NP Nolo GRU 006	Nolo a caldo di GRU mobile di portata fino a 70t, compreso ogni altro onere ed accessorio, nolo per tutta la durata dell'evento. euro (novcentosettantauno/00)	gg	971,00
Nr. 16 NP Nolo GRU 007	Nolo a caldo di GRU mobile di portata fino a 200t, compreso ogni altro onere ed accessorio, nolo per tutta la durata dell'evento. euro (milletrecentosessantasei/00)	gg	1'366,00
Nr. 17 NP Nolo	Nolo a caldo di macchina sollevatrice modello MANITOU, con braccio mt 16 e portata fino a 5 t, compreso ogni onere ed accessorio, nolo per tutta la durata dell'evento.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Manitou 002	euro (settecentocinquantanove/00)	gg	759,00
Nr. 18 NP Palco 001	Nolo in opera di palco e allestimenti da realizzarsi in Piazza Plebiscito comprendente back stage, torre regia, generatori, canaline, strutture schermi, maxischermi, torretta telecamere, transenne, bagni chimici, area diversamente abili, servizio di sicurezza, servizio di VVF, servizio di ambulanze, opere di pulizia prima e dopo evento, oneri di legge, il tutto per un solo giorno di spettacolo. (Vedi descrizione Capitolato) euro (centodiecimila/00)	a corpo	110'000,00
Nr. 19 NP Palco 002	Nolo in opera di palco e allestimenti da realizzarsi in Via Caracciolo angolo Viale Dhorn comprendente back stage, sala regia, generatori, canaline, transenne, bagni chimici ad uso artisti e tecnici con pulizia giornaliera, servizio di sicurezza, servizio di VVF, servizio di ambulanze, opere di pulizia prima e dopo evento, oneri di legge, il tutto per spettacoli dal 16 al 23 aprile. (Vedi Descrizione Capitolato) euro (novantamila/00)	a corpo	90'000,00
Nr. 20 NP Palo 001	Fornitura e posa in opera di palo per alzabandiera euro (millequattrocentocinquanta/00)	cadauno	1'450,00
Nr. 21 NP PONT 001	Nolo di pontili galleggianti per omeggi di imbarcazioni euro (duemiladuecentoventisette/00)	ml	2'227,00
Nr. 22 NP PONT 002	Posa di pontili galleggianti per omeggi di imbarcazioni euro (cinquecentodiciannove/00)	ml	519,00
Nr. 23 NP PONT 003	Nolo e posa in opera di trappe di ormeggio (tipo tessile) singole per imbarcazioni fino a Lb=12mt (n. 150) - Corpi morti per trappe n. 100 - Catena madre mt 1260, compreso ogni onere e magistero. euro (centotrentaottomila/00)	a corpo	138'000,00
Nr. 24 NP PONT 004	Nolo e posa in opera di sistema di ormeggio (per il campo BOE) delle imbarcazioni a pendino o trappa, catenarie, boe, cime, cime di ormeggi in poliestere doprioritorto autoaffondante e completa di tutto per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per ogni posto catamarano. trappe di ormeggio (tipo tessile) singole per imbarcazioni fino a Lb=12mt (n. 150) - Corpi morti per trappe n. 100 - Catena madre mt 1260, compreso ogni onere e magistero. euro (tredecimilaseicento/00)	cadauno	13'600,00
Nr. 25 NP REC 001	Noleggio in opera di elementi di recinzione di dimensioni 250x250 cm, costituito da blocco in c.a.p. tipo new jersey e sovrastante telaio tubolare con pannello metallico in grigliato o lamiera piena. euro (sei/25)	cad/gg	6,25
Nr. 26 NP REC 002	Nolo in opera di elementi di barriera in ferro realizzati con grigliato rinforzato, dotati di sistema di aggancio tra modulo e modulo nonché di sistema di posizionamento di delimitatori di diversi colori, il tutto omologato. dimensione 100x45x70 peso zavorrato Kg 100 euro (tre/60)	m	3,60
Nr. 27 NP VIL 001	Noleggio di 100 sedie agganciabili per esterni per una durata di 30 gg. euro (quattrocentosei/02)	a corpo	406,02
Nr. 28 NP VIL 002	Realizzazione di struttura per l'appendimento di maxi schermo in materiale multi direzionale acciaio zincato di primaria compreso trasporto, montaggio, assistenza, smontaggio alla fine dell'evento ed ogni ulteriore onere ed accessorio. euro (cinquemilacinquecento/00)	a corpo	5'500,00
Nr. 29 NP VIL 003	Noleggio di 100 poltroncine in alluminio da esterno per la durata di 30 gg. euro (duemiladuecentocinquanta/31)	a corpo	2'253,31
Nr. 30 NP VIL 004	Noleggio di 10 tavolini tondi in alluminio da esterno diametro 60 cm per la durata di 30 gg. con trasporto e ritiro euro (quattrocentocinquanta/66)	a corpo	450,66
Nr. 31 NP VIL 005	Fornitura e posa in opera di schermatura con telo in pvc da 500 gr/mq. steso e fissato alla struttura incluso ogni onere e magistero euro (quattordici/05)	m2	14,05
Nr. 32 NP VIL 006	Realizzazione di impianto elettrico provvisorio per la durata dell'evento completo di tubazione, cavi, quadri e apparecchi illuminanti per le esigenze elettriche e di illuminazione dell'area village. euro (quattrocentoduemilacinquecentotrentaquattro/89)	a corpo	402'534,89
Nr. 33 NP VIL 007	Noleggio di 6000 sedie agganciabili per esterni per una durata di gg. 1 euro (ventiquattromilaquattrocentosettantatre/26)	a corpo	24'473,26
Nr. 34 NP VIL 008	Nolo di tavolato di abete di idoneo spessore per pavimentazione village. euro (dodici/79)	mq	12,79
Nr. 35 P.03.010.030 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione euro (due/95)	m²	2,95
Nr. 36 S.01.010.010	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completamente delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
g	metallica zincata su tubi da ponteggio euro (dieci/85)	m ²	10,85
Nr. 37 S.01.030.080	Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Nolo da 50 kg, classe AB1C euro (trentauno/47)	cad/30gg	31,47
Nr. 38 S.02.020.030	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere euro (cento/92)	cad	100,92
Nr. 39 S.02.020.070	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofuogo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce euro (quattrocentonovantadue/87)	cad	492,87
Nr. 40 S.04.10.40.c	Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m euro (sei/73)	cad	6,73
Nr. 41 U.04.020.310	Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituita da: telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori laterali per l'articolazione della griglia; alette interne alla base predisposte ai quattro angoli per l'alloggio di un sifone in PVC o in ghisa. Traversa centrale asportabile per consentire l'utilizzo della massima luce netta, (nella versione a due griglie), realizzata con profilo a T rovescio Griglia di forma quadrata o rettangolare munita di fori laterali per l'articolazione al telaio. Fornitura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio euro (tre/89)	kg	3,89
Nr. 42 U.05.010.050	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso euro (diciassette/55)	m ³	17,55
Nr. 43 U.05.010.080	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al m ² per ogni cm di spessore euro (zero/32)	m ²	0,32
Nr. 44 U.05.020.180	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSD'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSD'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) euro (uno/26)	m ² /cm	1,26
Nr. 45 U.05.020.190	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) euro (uno/55)	m ² /cm	1,55
Nr. 46 U.05.050.510	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² , in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm euro (zero/49)	m	0,49
Nr. 47 _ASSOV_00 I	Fornitura e messa a dimora di essenza specie Ficus Bellingeri h. 400/450 cm crf fusto 30/35 cm misurata a 100 cm dal colletto, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio, la fornitura ed il collocamento di pali di tutori in legno e la legatura con corde idonee, fornitura di ammendanti e prima irrigazione. Rif. ASSO VERDE 2010/2012 euro (millecinquecento/00)	cadauno	1'500,00
Nr. 48 _ASSOV_00	Fornitura e messa a dimora di Lavandula Angustifolia in contenitore lt.3, compreso lo scavo, riempimento con terreno vegetale ammendato con torba bruna con ph 5-6, concimi a lenta cessione, e prima irrigazione. Rif. ASSO VERDE 2010/2012		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
2	euro (dodici/50)	cadauno	12,50
Nr. 49 _ASSOV_00 3	Fornitura e messa a dimora di Rosa Tappezzante riflorente "Meilland" in contenitore lt.3,compreso lo scavo, riempimento con terreno vegetale ammendato con torba bruna con ph 5-6, concimi a lenta cessione, e prima irrigazione. Rif. ASSO VERDE 2010/2012		
	euro (undici/50)	cadauno	11,50
Nr. 50 _ASSOV_00 4	Fornitura e messa a dimora di Lantana Sellowiana Montevicensis Lutea in contenitore lt.3,compreso lo scavo, riempimento con terreno vegetale ammendato con torba bruna con ph 5-6, concimi a lenta cessione, e prima irrigazione. Rif. ASSO VERDE 2010/2012		
	euro (undici/50)	cadauno	11,50
Nr. 51 _ASSOV_00 5	Fornitura e messa a dimora di Plumbago Capensis in contenitore lt.3,compreso lo scavo, riempimento con terreno vegetale ammendato con torba bruna con ph 5-6, concimi a lenta cessione, e prima irrigazione. Rif. ASSO VERDE 2010/2012		
	euro (quattordici/70)	cadauno	14,70
Nr. 52 _ASSOV_00 6	Fornitura e messa a dimora di Gazania spp. in contenitore lt.3,compreso lo scavo, riempimento con terreno vegetale ammendato con torba bruna con ph 5-6, concimi a lenta cessione, e prima irrigazione. Rif. ASSO VERDE 2010/2012		
	euro (undici/85)	cadauno	11,85
Nr. 53 _ASSOV_00 7	Fornitura e messa a dimora di Cuphea Hissopifolia. in contenitore lt.3,compreso lo scavo, riempimento con terreno vegetale ammendato con torba bruna con ph 5-6, concimi a lenta cessione, e prima irrigazione. Rif. ASSO VERDE 2010/2012		
	euro (dodici/35)	cadauno	12,35
Nr. 54 _ASSOV_00 8	Fornitura e messa a dimora per fioritura stagionale delle seguenti essenze: Verbena Pulchella, Geranio, Dimorphoteca Repens, Calendula, Petunia, Surfinia, Tagetes, Gerbera, in vasetto, compreso lo scavo, riempimento con terreno vegetale ammendato con torba bruna con ph 5-6, concimi a lenta cessione, e prima irrigazione. Rif. ASSO VERDE 2010/2012		
	euro (due/00)	cadauno	2,00
Nr. 55 _ASSOV_00 9	Fornitura e messa a dimora di tappeto erboso in zolla per inerbimenti a pronto effetto compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore medio di 5 cm, di miscela di sabbia e lapillo, esclusa irrigazione, incluso primo taglio. per superfici compresi fra i 500 ed i 2000 mq. Rif. ASSO VERDE 2010/2012		
	euro (undici/00)	cadauno	11,00
Nr. 56 _ASSOV_01 0	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla dd.ll. ,comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari da 6 m a 12 m.		
	euro (centodieci/00)	cadauno	110,00
Nr. 57 _ASSOV_01 1	Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per macchie altezza da 1.0 m. fino a 1.5 m.		
	euro (cinque/44)	cadauno	5,44
	Data, 01/03/2013		
	Il Tecnico		