



Direzione Centrale VI

Riqualificazione Urbana • Edilizia • Periferie

Servizio Programmi di Riqualificazione Urbana

Vico Campana a Donnalbina, 18.

tel. 081/ 4206341- fax. 081/4971185

Precisazioni in merito ad un quesito già presentato.

Quesito:

In merito al potenziamento del collettore fognario Arena S. Antonio per il tratto ricadente nelle aree oggetto del PRU si richiede di specificare quali vincoli e servitù sono da tenere presente durante la progettazione (distanze altimetriche , confini fasce di rispetto, etc.)

Risposta:

Poiché l'applicazione di vincoli e prescrizioni dipendono dalla soluzione progettuale proposta si sottopone il quesito al Servizio Fognatura.

In merito a tale quesito il Servizio Fognatura ha così risposto:

“L'area di intervento è attraversata dal collettore Arena S. Antonio. Il posizionamento e le relative caratteristiche geometriche sono indicate nella cartografia digitale di cui dispone lo scrivente Servizio. Corre l'obbligo di evidenziare che tali informazioni sono indicative e, spesso, non esaustive e non possono costituire il fondamento di una progettazione di dettaglio, che viceversa deve essere supportata da indagini di campo per le quali lo scrivente Servizio potrà fornire la necessaria assistenza relativamente ai manufatti fognari pubblici.

Ciò premesso, per il collettore Arena S. Antonio il Sindaco Commissario Delegato per l'emergenza sottosuolo, ha in programma un intervento di adeguamento (costituito da raddoppio dell'attuale collettore Arena S. Antonio che rimarrà comunque in esercizio. Tale raddoppio sarà realizzato a cura del Commissariato al sottosuolo. Nota del RUP).

Pertanto nella progettazione delle opere ammesse al PRU di Soccavo si dovrà tenere conto della infrastruttura esistente, mentre per la quella adeguata bisognerà riferirsi al Commissario Delegato per l'emergenza sottosuolo, la cui sede tecnica è presso Via Cervantes, 55.

In ordine i vincoli relativi alla infrastruttura esistente si evidenzia che è necessario:

- 1. garantire una distanza di sicurezza tra le opere in progetto (fabbricati parcheggi, ect.) e il manufatto fognario. Per importanti infrastrutture fognarie, quali Arena S. Antonio, la distanza non può essere inferiore a 5m e anche in tal caso l'ufficio si riserva di prescrivere l'adozione di accorgimenti strutturali per isolare il manufatto dall'opera a farsi;*
- 2. in tale fascia di rispetto non sono ammesse costruzioni o sistemazioni a verde con alberi al di sopra del collettore;*
- 3. deve essere sempre garantito e consentito l'accesso al collettore anche a mezzo di mezzi industriali per la manutenzione;*
- 4. il collettore Arena S. Antonio non può essere individuato quale recapito dei nuovi scariche a servizio dell'area di intervento.”*

Il RUP

arch. G. Vigilante

Il dirigente del Servizio PRU

ing. A. Campora