



COMUNE di NAPOLI
ASSESSORATO ALLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
Servizio pianificazione programmazione e progettazione
del sistema delle infrastrutture di trasporto



**RICONFIGURAZIONE DI VIA
DELLE REPUBBLICHE MARINARE**

Stralcio funzionale su via Protopisani

**Lista delle categorie di lavoro e forniture previste
per l'esecuzione dell'appalto di cui alla
parte 5 del disciplinare di gara**

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Pianificazione programmazione e progettazione
del sistema delle infrastrutture di trasporto

Responsabile del procedimento

IL DIRIGENTE

(arch. ELENA CAMERLINGO)

Elena Camerlingo

Il concorrente

| Num.Ord. TARIFFA | LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO | unità di misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) | | TOTALE |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------|------------------------|------------|--------|
| | | | | in cifre | in lettere | |
| | R I P O R T O | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | |
| 1 | DEMOLIZIONE PER FRANTUMAZIONE DI CLS NON ARMATI DI COPERTURA DELLA GHIERA METALLICA DELLE PILE: SOMMANO... | mc | 45,56 | | | |
| 2 | DEMOLIZIONE PER FRANTUMAZIONE DI CLS ARMATO AVENTE RESISTENZA A COMPRESSIONE ANCHE>250 KG/ CM2, PER MURETTI LATERALI, MARCIAPIEDI, SOLETTA, SETTI E SPALLA DELLE RAMPE, POZZETTI PLUVIALI, CORDOLO SPARTITRAFF: SOMMANO... | mc | 2'958,69 | | | |
| 3 | SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE PER FRANTUMAZIONE DI CLS ARMATO AVENTE RESISTENZA A COMPRESSIONE ANCHE > 250 KG/CM2, PER IL SOLETTONE DI FONDAZIONE E PER IL RACCORDO SOLETTONE/GHIERA DELLE PILE, TRA LA PILA 4 E LA PILA 9: SOMMANO... | mc | 351,40 | | | |
| 4 | DEMOLIZIONE PER FRANTUMAZIONE DI SOLETTA DI IMPALCATO IN C.A. AVENTE RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE ANCHE > DI 500 kg/cmq; PER L'INTERO VIADOTTO: SOMMANO... | mq | 5'859,00 | | | |
| 5 | TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. ANCHE FORTEMENTE ARMATO CON FILO DIAMANTATO; PER PLINTI DI FONDAZIONE DELLE PILE, PLATEA FONDAZIONE RAMPE E SPALLE: SOMMANO... | mq | 1'115,20 | | | |
| 6 | SOVRAPPREZZO PER TAGLIO CON FILO DIAMANTATO IN TUTTO COME L'ART. 5 MA PER LA QUOTA DI SUPERFICIE ALL'INTERNO DEL PLINTO DI FONDAZIONE CORRISPONDENTE ALL'AREA DI IMPRONTA DELLA SOTTOGHIERA DELLA PILA: SOMMANO... | mq | 88,38 | | | |
| 7 | RIMOZIONE E REMISSIONE IN OPERA DI CHIUSINI O GRIGLIE IN GHISA DELLA AMMINISTRAZIONE COMPRESO EVENTUALI CONTROTELAI IN FERRO: SOMMANO... | kg | 2'500,00 | | | |
| 8 | FONDAZIONE STRADALE IN TERRA O MISTO CALCAREO GRANULOMETRICO STABILIZZATO CON LEGANTE NATURALE; PER QUALSIASI SPESSORE E AREA (artt. 1601020-1601021 1601022-1601023 tariffa '90): SOMMANO... | mc | 9'952,50 | | | |
| 9 | SMONTAGGIO DELLE TRAVI METALLICHE COSTITUENTI L'IMPALCATO DEL VIADOTTO DI QUALSIASI FORMA, LUNGHEZZA E PESO: SOMMANO... | kg | 1'315 640,70 | | | |
| 10 | DEMOLIZIONE DI PULVINI METALLICI: | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

IL DIRIGENTE
Arch. ELENA CAMERLINGO


| Num.Ord. TARIFFA | LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO | unità di misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) | | TOTALE |
|---------------------|--|-----------------------|------------|------------------------|------------|--------|
| | | | | in cifre | in lettere | |
| | R I P O R T O | | | | | |
| | SOMMANO... | kg | 246'922,08 | | | |
| 11 | SMONTAGGIO DI PILA CIRCOLARE IN ACCIAIO A MEZZO TAGLIO TERMICO DA ESTRADOSSO PULVINO A CIRCA m 0.50 DA INTRADOSSO GHIERA DI INGHISAGGIO: | | | | | |
| | SOMMANO... | kg | 260'262,28 | | | |
| 12 | RIMOZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA (GUARD- RAILS) IN ACCIAIO ZINCATO, COSTITUITA DA ELEMENTI RETTILINEI O CURVILINEI ONDULATI, DI SPESSORE 3 mm CIRCA E SVILUPPO DI 50 cm CIRCA: | | | | | |
| | SOMMANO... | m | 1'960,00 | | | |
| 13 | RIMOZIONE DI MONTANTI PER BARRIERE DI SICUREZZA DI QUALSIASI TIPO E SAGOMA, IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO ALLETTATI NEL CALCESTRUZZO DEL VIADOTTO: | | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | 880,00 | | | |
| 14 | RIMOZIONE DI RETE DI PROTEZIONE DI QUALSIASI ALTEZZA, POSTA IN OPERA SUL VIADOTTO, TRA MONTANTI IN ACCIAIO ZINCATO: | | | | | |
| | SOMMANO... | m | 980,00 | | | |
| 15 | RIMOZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE COSTITUITA DA CARTELLO IN LAMIERA DI FERRO O DI ALLUMINIO E SOSTEGNO IN TUBOLARE DI ACCIAIO ZINCATO O VERNICIATO: | | | | | |
| | SOMMANO... | a corpo | 1,00 | | | |
| 16 | RIMOZIONE DI TUBOLARI METALLICI DEL DIAMETRO DI 50 mm, E DI ALTEZZA FUORI TERRA DI cm 80, IN OPERA PER LA DELIMITAZIONE DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO: | | | | | |
| | SOMMANO... | a corpo | 1,00 | | | |
| 17 | SMONTAGGIO E RECUPERO DELLE TUBAZIONI IN PVC PER PLUVIALI UNITAMENTE AI RACCORDI E AI SISTEMI DI FISSAGGIO, PER QUALSIASI DIAMETRO: | | | | | |
| | SOMMANO... | m | 180,00 | | | |
| 18 | SMONTAGGIO DEGLI APPOGGI IN NEOPRENE ARMATO POSTI IN OPERA SUI PULVINI: | | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | 120,00 | | | |
| 19 | SMONTAGGIO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE STRADALE SU VIADOTTO: | | | | | |
| | SOMMANO... | m | 176,00 | | | |
| 20 | SMONTAGGIO E RECUPERO DI ARMATURA DI ILLUMINAZIONE STRADALE E RELATIVA LAMPADA SU PALO TUBOLARE DI QUALSIASI ALTEZZA: | | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | 30,00 | | | |
| 21 | SMONTAGGIO DI PALO TUBOLARE PER ILLUMINAZIONE STRADALE DI QUALSIASI ALTEZZA E DIAMETRO, POSTO IN OPERA SU VIADOTTO: | | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | 15,00 | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

IL DIRIGENTE
Arch. ELENA CAMERLINGO


| Num.Ord. TARIFFA | LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO | unità di misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) | | TOTALE |
|---------------------|--|-----------------------|------------------|------------------------|------------|--------|
| | | | | in cifre | in lettere | |
| | R I P O R T O | | | | | |
| 22 | RIMOZIONE DI ARMADIETTI METALLICI E RELATIVA APPARECCHIATURA ELETTRICA PER L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONE: SOMMANO... | cadauno | 7,00 | | | |
| 23 | RIMOZIONE DELLE ARMATURE DI ILLUMINAZIONE STRADALE, POSTE IN OPERA, A QUALSIASI ALTEZZA, AL DISOTTO DEL VIADOTTO: SOMMANO... | cadauno | 10,00 | | | |
| 24 | SMONTAGGIO QUADRI ELETTRICI E CONTROLLO CONTINUO DELLA MESSA A TERRA DURANTE LE FASI DI SMONTAGGIO E DEMOLIZIONE DELLA SOPRAELEVATA: SOMMANO... | a corpo | 1,00 | | | |
| 25 | ADDEBITO PER CORDONI IN PIETRA DI QUALSIASI TIPO E DIMENSIONE DI CUI ALL'ART. 9: SI DETRAGGONO... | m | -720,00 | | | |
| 26 | ADDEBITO PER LE TRAVI METALLICHE DI CUI ALL'ART. 20: SI DETRAGGONO... | kg | -1'315 640,70 | | | |
| 27 | ADDEBITO PER PULVINI DI CUI ALL'ART. 22: SI DETRAGGONO... | kg | -246'922,08 | | | |
| 28 | ADDEBITO PER PILE CIRCOLARI DI CUI ALL'ART. 24: SI DETRAGGONO... | kg | -260'262,28 | | | |
| 29 | ADDEBITO PER BARRIERE DI SICUREZZA E RELATIVI ACCESSORI DI CUI ALL'ART. 32: SI DETRAGGONO... | m | -1'960,00 | | | |
| 30 | ADDEBITO PER MONTANTI DI QUALSIASI TIPO PER BARRIERE STRADALI, DI CUI ALL'ART. 34: SI DETRAGGONO... | cadauno | -880,00 | | | |
| 31 | ADDEBITO PER RETE DI PROTEZIONE DI CUI ALL'ART. 40: SI DETRAGGONO... | m | -980,00 | | | |
| 32 | ADDEBITO PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DI CUI ALL'ART. 46: SI DETRAGGONO... | a corpo | -1,00 | | | |
| 33 | ADDEBITO PER TUBOLARI METALLICI DI CUI ALL'ART. 48: SI DETRAGGONO... | cadauno | -1,00 | | | |
| 34 | ADDEBITO PER TUBAZIONI IN PVC DI CUI ALL'ART. 50: SI DETRAGGONO... | m | -180,00 | | | |
| 35 | ADDEBITO PER APPOGGI IN NEOPRENE ARMATO DI CUI | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

IL DIRIGENTE
Arch. ELENA CAMERLINGO


| Num.Ord. TARIFFA | LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO | unità di misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) | | TOTALE |
|---------------------|---|-----------------------|----------|------------------------|------------|--------|
| | | | | in cifre | in lettere | |
| | R I P O R T O | | | | | |
| | ALL'ART.52: SI DETRAGGONO... | cadauno | -120,00 | | | |
| 36 | ADDEBITO PER GIUNTI DI DILATAZIONE STRADALE SU VIADOTTO DI CUI ALL'ART. 54: SI DETRAGGONO... | m | -176,00 | | | |
| 37 | ADDEBITO PER ARMATURA DI ILLUMINAZIONE E RELATIVI CAVI ELETTRICI DI CUI ALL'ART. 58: SI DETRAGGONO... | cadauno | -30,00 | | | |
| 38 | ADDEBITO PER PALO TUBOLARE PER ILLUMINAZIONE STRADALE DI CUI ALL'ART. 60: SI DETRAGGONO... | cadauno | -15,00 | | | |
| 39 | ADDEBITO PER ARMADIETTI METALLICI SU VIADOTTO DI CUI ALL'ART. 62: SI DETRAGGONO... | cadauno | -7,00 | | | |
| 40 | ADDEBITO PER LE ARMATURE DI ILLUMINAZIONE DI CUI ALL'ART. 64: SI DETRAGGONO... | cadauno | -10,00 | | | |
| 41 | ADDEBITO PER QUADRI ELETTRICI DI CUI ALL'ART. 66: SI DETRAGGONO... | cadauno | -1,00 | | | |
| 42 | VERNICIATURA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE SECONDO NORME REGOLAMENTARI, PER SCRITTE, FRECCHE DI DIREZIONE, ISOLE SPARTITRAFFICO E PER STRISCE, CONTINUE O INTERMITTENTI, DI LARGHEZZA SUPERIORE A cm.12: SOMMANO... | a corpo | 1,00 | | | |
| 43 | REALIZZAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA, PER PRIMA INSTALLAZIONE, SMONTAGGIO ED ALLONTANAMENTO FINALE DI RECINZIONE DI CANTIERE PER LA LUNGHEZZA TOTALE, IN QUALSIASI POSIZIONE E PER L'ALTEZZA DI M 3.00: SOMMANO... | m | 1'013,00 | | | |
| 44 | REALIZZAZIONE DI BANCHINA SALVAGENTE DELLA LARGHEZZA DI m 2.00, PAVIMENTATA CON MATTONELLE DI ASFALTO 10x20 cm E 3 cm DI SPESSORE, COMPRESO TUTTE LE OPERE PER DARE IL LAVORO A PERFETTA REGOLA D'ARTE. SOMMANO... | m | 870,00 | | | |
| 45 | RIMOZIONE DI MONTANTI PER RETE DI PROTEZIONE DI QUALSIASI TIPO E SAGOMA, IN PROFILATO DI ACCIAIO ZINCATO ALLETTATI NEL CALCESTRUZZO DEL VIADOTTO: SOMMANO... | cadauno | 440,00 | | | |
| 46 | SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE PER FRANTUMAZIONE DI CLS ARMATO AVENTE RESISTENZA ALLA COMPRESSIONEANCHE > 250 KG/CM2 PER LE STRUTTURE IN ELEVAZIONE E FONDAZIONE DELLA SPALLA B E DELLA | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

IL DIRIGENTE
Arch. ELENA CAMERLINGO
te

| Num.Ord. TARIFFA | LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO | unità di misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) | | TOTALE |
|---------------------|---|-----------------------|------------|------------------------|------------|--------|
| | | | | in cifre | in lettere | |
| | R I P O R T O | | | | | |
| 47 | RAMPA LATO SPALLA B: SOMMANO... | mc | 245,07 | | | |
| | SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE PER FRANTUMAZIONE DI CLS ARMATO AVENTE RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE > 250 kg/cmq, PER SOLETTA DI IMPALCATO TRA LA PILA 4 E LA SPALLA B: SOMMANO... | mc | 901,17 | | | |
| 48 | REALIZZAZIONE DI PONTEGGIO O CORTINA DI SCHERMATURA NECESSARIA PER LA DEMOLIZIONE NELLE ZONE DELLE PILE 5-6-7-8-9: SOMMANO... | mq | 1'240,00 | | | |
| 49 | SOVRAPPREZZO PER SMONTAGGIO DELLE TRAVI METALLICHE COSTITUENTI L'IMPALCATO DEL VIADOTTO DI QUALSIASI FORMA, LUNGHEZZA E PESO, TRA LA PILA 4 E LA SPALLA B: SOMMANO... | kg | 789'384,42 | | | |
| 50 0101001/90 | SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCE SCIOLTE (ARGILLA, SABBIA, GHIAIA, POZZOLANA, LAPILLO, TERRENO VEGETALE E SIMILI), ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI. SOMMANO... | mc | 7'451,63 | | | |
| 51 0101011/90 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCE SCIOLTE (ARGILLA, SABBIA, GHIAIA, POZZOLANA, LAPILLO, TERRENO VEGETALE E SIMILI), ESEGUITO A MANO FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 m.: SOMMANO... | mc | 3'708,31 | | | |
| 52 0103001/90 | TRASPORTO CON QUALUNQUE MEZZO A DISCARICA DI MATERIALE DI RISULTA DI QUALUNQUE NATURA E SPECIE PROVENIENTE DAGLI SCAVI ESEGUITI CON MEZZI MECCANICI: SOMMANO... | mc | 18'845,38 | | | |
| 53 0103002/90 | TRASPORTO CON QUALUNQUE MEZZO A DISCARICA DI MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DA SCAVI ESEGUITI A MANO, DEMOLIZIONI, TAGLI E DISFACIMENTI: SOMMANO... | mc | 3'708,31 | | | |
| 54 0202006/90 | TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI CONGLOMERATI CEMENTIZI ARMATI DI QUALSIASI FORMA E SPESSORE PER POZZETTI SOTTOSERVIZI, COMPRESO LA LA PROTEZIONE DEL CAVO E LA RIFAZIONE DELLA SOMMITA' DELLE SPALLE: SOMMANO... | mc | 4,80 | | | |
| 55 1601001/90 | DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, PIETRISCHETTO BITUMATO, ASFALTO COMPRESSO O COLATO SU VIADOTTO: SOMMANO... | mc | 1'767,20 | | | |
| 56 1601002/90 | DISFACIMENTO DI FONDAZIONE STRADALE IN TERRA STABILIZZATA O IN MISTO GRANULOMETRICO: SOMMANO... | mc | 4'859,80 | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

IL DIRIGENTE
Arch. ELENA CAMERLINGO
tc

| Num.Ord. TARIFFA | LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO | unità di misura | Quantità | PREZZO UNITARIO (euro) | | TOTALE |
|------------------------------------|---|-----------------------|------------|------------------------|------------|--------|
| | | | | in cifre | in lettere | |
| | RIPORTO | | | | | |
| 57 1601008/90 | SVELLIMENTO DI CORDONI DI QUALUNQUE LARGHEZZA, COMPRESO IL TAGLIO DELLA VECCHIA MALTA: SOMMANO... | m | 720,00 | | | |
| 58 1602006/90 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER), IN OPERA PER QUALSIASI SUPERFICIE: SOMMANO... | mq*cm | 161'490,00 | | | |
| 59 1602009/90 | MANTO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO) OTTENUTO CON GRANIGLIE E PIETRISCHI SILICEI DELLA 1° CATEG. PREVISTA DALLE NORME CNR CONFEZIONATO A CALDO, IN OPERA: SOMMANO... | mq*cm | 69'210,00 | | | |
| 60 1605001/90 | CORDONI DI PIETRARSA LAVORATI A BOCCIARDA SULLA FACCIA VISTA E A SCALPELLO NEGLI ASSETTI, IN OPERA CON MALTA IDRAULICA: SOMMANO... | m | 1'500,00 | | | |
| 61 1605011/90 | BOCCHETTA PER CADITOIA STRADALE DI SEZIONE MEDIA 40x13 cm TAGLIATA IN CORDONI, IN OPERA CON MALTA IDRAULICA: SOMMANO... | cadauno | 150,00 | | | |
| Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | |
| T O T A L E euro | | | | | | |
| (diconsi euro - in lettere) | | | | | | |
| Pari a Ribasso del _____ % | | | | | | |
| (ribasso in lettere) | | | | | | |
| Data, _____ | | | | | | |
| IL CONCORRENTE (timbro e firma) | | | | | | |
| A RIPORTARE | | | | | | |

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

IL DIRIGENTE
Arch. ELENA CAMERLINGO