


**IV Direzione Centrale LL. PP.**  
**Servizio Progettazione, Realizzazione, Manutenzione Strade**



**PROGETTO ESECUTIVO**

**PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA  
IN SICUREZZA DI VIA COMUNALE ORSOLONE AI GUANTAI  
I STRALCIO**

**Titolo elaborato**

**Computo metrico**

**Codice**

**ER ECO 07**

**Responsabile Unico del Procedimento**

**ing. Gennaro Esposito**

**Progettisti**

**geom. Raffaele Aruta  
arch. Eleonora Giovane di Girasole  
ing. Antonio Guida  
ing. Francesco Rotoli**

**data**

**Luglio 2010**

**revisione**

**0**

# Comune di Napoli

pag. 1

## COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Progetto di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via Comunale Orsolone ai Guantai - I Stralcio

**COMMITTENTE:** Comune di Napoli - IV Direzione LL.PP. - Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Strade e Sottoservizi

Data, 27/07/2010

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 U.05.010.080 .a 08/04/2009	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al m <sup>2</sup> per ogni cm di spessore Carreggiata (3 cm di usura) Via Orsolone tutto il capostrada (da via Guerra, compresa piazzetta dei guantai, a via Bianchi)	3,00	2000,00	8,200		49'200,00		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					49'200,00		
2 U.05.010.080 .b 08/04/2009	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in più Carreggiata (7 di binder) Via Orsolone tutto il capostrada (da via Guerra, compresa piazzetta dei guantai, a via Bianchi)	7,00	2000,00	8,200		114'800,00		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					114'800,00		
3 E.01.020.010 .a 27/09/2010	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m <sup>3</sup> ) Carreggiata Via Orsolone tutto il capostrada (da via Guerra, compresa piazzetta dei guantai, a via Bianchi) <b>a detrarre zone inaccessibili ai mezzi meccanici</b>	-0,10	2000,00	8,200	0,100	1'640,00 -164,00		
	<b>Sommano positivi m<sup>3</sup></b>					1'640,00		
	<b>Sommano negativi m<sup>3</sup></b>					-164,00		
	<b>SOMMANO m<sup>3</sup></b>					1'476,00		
4 E.01.030.020 .a 27/09/2010	Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m detrazione voce precedente					164,00		
	<b>SOMMANO m<sup>3</sup></b>					164,00		
5 U.05.010.110 .b 31/03/2009	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovve ... 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo Per sistemazione a livello zanelle Via Orsolone tutto il capostrada (da via Guerra, compresa piazzetta dei guantai, a via Bianchi) <b>a detrarre vecchie liste in cls</b>	2,00	2000,00	0,400		1'600,00 -140,00		
	<b>Sommano positivi m<sup>2</sup></b>					1'600,00		
	<b>Sommano negativi m<sup>2</sup></b>					-140,00		
	<b>SOMMANO m<sup>2</sup></b>					1'460,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
6 U.05.010.190 .a 27/09/2010	Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compreso ogni scavo laterale occorrente per lo scalzo, la demolizione dei giunti in cemento e del massetto di rinf ... porto a discarica fino ad una distanza massima di 10 km Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato vecchie liste in cls		350,00	0,400		140,00		
	SOMMANO m²					140,00		
7 U.05.010.200 .a 31/03/2009	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di caditoie in ghisa Griglie rotte	40,00			80,000	3'200,00		
	SOMMANO kg					3'200,00		
8 U.05.010.200 .b 31/03/2009	Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di chiusini Chiusini rotti (80x80)	30,00			240,000	7'200,00		
	SOMMANO kg					7'200,00		
9 U.05.010.290 .a 31/03/2009	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche ... re compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza a mano Pozzetti caditoie	200,00	0,50	0,500	0,650	32,50		
	SOMMANO m³					32,50		
10 U.05.010.310 .a 31/03/2009	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... oltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo con macchina idrodinamica in condotte o tubazioni Collegamenti caditoie	200,00	4,50	0,010	3,140	28,26		
	SOMMANO m3					28,26		
11 U.05.010.310 .b 31/03/2009	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, e ... so quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo con macchina di vasche cisterne,pozzetti e lavaggio a pression Lavaggio pozzetti caditoie	200,00	0,50	0,500	0,650	32,50		
	SOMMANO m³					32,50		
12 E.01.030.020 .a 31/03/2009	Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità fino a 2 m Sostituzione innesti caditoie	20,00	4,50	0,500	0,600	27,00		
	SOMMANO m³					27,00		
13 R.02.040.030 .b	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Di calcestruzzo non armato							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
31/03/2009	A) Vecchi innesti fognari dissestati (caditoie)	20,00	4,50	0,500	0,500	22,50		
	B) Vecchi pozzetti dissestati (caditoie)	40,00	0,90	0,900	0,900	29,16		
	A detrarre vuoto pozzetti	-40,00	0,50	0,500	0,650	-6,50		
	C) Per ripresa selle zanelle ammalorate		800,00	0,400	0,150	48,00		
	D) Per sistemazione pozzetti di ispezione *(par.ug.=30*2)	60,00	1,20	0,250	0,150	2,70		
	Ancora sistemazione pozzetti di ispezione *(par.ug.=30*2)	60,00	0,70	0,250	0,150	1,58		
	Sommano positivi m³					103,94		
	Sommano negativi m³					-6,50		
	SOMMANO m³					97,44		
14 U.02.040.130 .d 31/03/2009	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... ni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 200 Per rifacimento innesti caditoie	20,00	4,50			90,00		
	SOMMANO m					90,00		
15 U.04.020.020 .d 31/03/2009	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... etto con calcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm Pozzetti sifonati per caditoie					40,00		
	SOMMANO cad					40,00		
16 U.04.020.030 .f 31/03/2009	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... ncluso il rinfiango con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x25 cm Prolunghes caditoie					40,00		
	SOMMANO cad					40,00		
17 R.03.010.020 .a 31/03/2009	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spar ... ere provvisori, le casseforme, e ferro di armatura. Eseguito con 200 kg di cemento: per strutture a piano di campagna A) per inviluppo tubi di collegamento a detrarre occupazione tubi B) per inviluppo pozzetti cadoitoie a detrarre occupazione pozzetti	20,00 -20,00 40,00 -40,00	4,50 4,50 0,90 0,50	0,500 0,010 0,900 0,500	0,500 3,140 0,900 0,650	22,50 -2,83 29,16 -6,50		
	Sommano positivi m³					51,66		
	Sommano negativi m³					-9,33		
	SOMMANO m³					42,33		
18 R.01.010.090 .a 31/03/2009	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del CsdA e irrorazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo eseguito a mano Innesti caditoie	20,00	4,50	0,500	0,600	27,00		
	SOMMANO m³					27,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
19 E.03.030.010 .a 31/03/2009	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione per ripresa spallette pozzetti di ispezione *(par.ug.=4*30) ancora per ripresa spallette pozzetti di ispezione *(par.ug.=4*30)	120,00 120,00	1,20 0,70		0,150 0,150	21,60 12,60		
	SOMMANO m²					34,20		
20 R.03.010.030 .a 31/03/2009	Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere, eseguito per operazioni di piccola entità secondo le prescrizioni tecniche previste, compreso: il confezionamento, lo spa ... pere provvisori, le casseforme e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento: per strutture a piano di campagna per rifacimento selle zanelle dissestate per ripresa pozzetti di ispezione *(par.ug.=2*30) ancora ripresa pozzetti ispezione *(par.ug.=2*30)	60,00 60,00	800,00 1,20 0,70	0,400 0,250 0,250	0,150 0,150 0,150	48,00 2,70 1,58		
	SOMMANO m³					52,28		
21 U.05.010.220 .a 31/03/2009	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini Chiusini 80x80 Chiusini 70x50 (quelli degli enti) Griglie	70,00 30,00 160,00			240,000 130,000 80,000	16'800,00 3'900,00 12'800,00		
	SOMMANO kg					33'500,00		
22 U.04.020.230 .a 31/03/2009	Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 ... e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione Chiusini 80x80 Griglie rotte	30,00 40,00			240,000 80,000	7'200,00 3'200,00		
	SOMMANO kg					10'400,00		
23 U.05.020.150 .a 27/09/2010	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Carreggiata Via Orsolone tutto il capostrada (da via Guerra, compresa piazzetta dei guantai, a via Bianchi)		2000,00	8,200	0,100	1'640,00		
	SOMMANO m³					1'640,00		
24 U.05.020.100 .a 31/03/2009	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m² di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi Bitumatura di ancoraggio Carreggiata Via Orsolone tutto il capostrada (da via Guerra, compresa piazzetta dei guantai, a via Bianchi)		2000,00	8,200		16'400,00		
	SOMMANO m²					16'400,00		
25	Conglomerato bituminoso riciclato per strato di collegamento							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
NP.01 31/03/2009	(binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, con l'impiego dell'ordine del ... disposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Carreggiata Via Orsolone tutto il capostrada (da via Guerra, compresa piazzetta dei guantai, a via Bianchi)		2000,00	8,200	7,000	114'800,00		
	SOMMANO m²/cm					114'800,00		
26 U.05.020.210 .1 27/09/2010	Conglomerato bituminoso per tappeto di usura del tipo anti-skid SPLIT-MASTIX ottenuto con: graniglia e pietrischetti appartenenti alla 1' categoria delle norme C.N.R., del tipo basa ... del 6.5-7.5% in peso degli aggregati; miscelati addensati con idonee macchine in modo da Per uno spessore pari a cm 3 Carreggiata Via Orsolone tutto il capostrada (da via Guerra, compresa piazzetta dei guantai, a via Bianchi)		2000,00	8,200		16'400,00		
	SOMMANO m²					16'400,00		
27 E.22.010.150 .a 31/03/2009	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole resi a piè d'opera dall'Amministrazione zanelle a detrarre zanelle non riutilizzabili in luogo	3650,00 -900,00		0,400 0,400		1'460,00 -360,00		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					1'460,00 -360,00		
	SOMMANO m²					1'100,00		
28 E.22.010.130 .a 31/03/2009	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pa ... mpreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm detrazione voce precedente nuovi basoli in sostituzione di zanelle in cls	900,00 350,00		0,400 0,400		360,00 140,00		
	SOMMANO m²					500,00		
29 NP.02 31/03/2009	Magistero e sfrido per taglio di basoli nuovi a larghezza costante, liste a squadra e simili. Sovrappezzo nuove zanelle larghezza costante		1350,00			1'350,00		
	SOMMANO ml					1'350,00		
30 Np.03 31/03/2009	Addebito per rottami di ghisa da chiusini, griglie ed opere varie in ghisa vetuste, fatiscenti e comunque non più reimpiegabili Da voce n. 7 griglie rotte Da voce n.8 chiusini rotti *(par.ug.= -30*240)	-7200,00				-3'200,00 -7'200,00		
	SI DETRAGGONO kg					-10'400,00		
31 E.01.050.020 .a 31/03/2009	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Da voce n.1 conglomerato bituminoso Da voce n. 2 conglomerato bituminoso Da voce n.3 terreno Da voce n.4 terreno Da voce n. 5 vecchia malta	1460,00			0,060	492,00 1'148,00 1'476,00 164,00 87,60		
	A R I P O R T A R E					3'367,60		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'367,60		
32 NP.04 03/09/2009	Da voce n. 6 cls	140,00			0,150	21,00		
	Da voce n. 9 brecciolino					32,50		
	Da voce n. 12 terreno					27,00		
	Da voce n. 13 cls					97,44		
	A detrarre rinterro voce n. 18					-27,00		
	Da voce n. 27 rottami di basoli	360,00			0,180	64,80		
	Sommano positivi m³					3'610,34		
	Sommano negativi m³					-27,00		
	SOMMANO m³					3'583,34		
	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... arata. Inreneti al conglomerato bituminoso - codice C.E.R. 17.03.02. Detto prezzo al netto dell'incidenza del trasporto.	492,00			15,000	7'380,00		
33 E.01.060.020 .f 31/03/2009	Da voce n.1 conglomerato bituminoso	1148,00			15,000	17'220,00		
	Da voce n. 2 conglomerato bituminoso							
	SOMMANO q.li					24'600,00		
	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... responsabile del della classificazione dichiarata. Materiale di scavo con impurità da demolizioni stradali CER 17.09.04							
	Da voce n.3 terreno					1'476,00		
	Da voce n.4 terreno					164,00		
	Da voce n. 9 brecciolino					32,50		
	Da voce n. 12 terreno					27,00		
	A detrarre rinterro voce n. 18					-27,00		
	Sommano positivi m3					1'699,50		
34 E.01.060.020 .g 31/03/2009	Sommano negativi m3					-27,00		
	SOMMANO m3					1'672,50		
	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... responsabile del della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m CER 17.01.01	1460,00			0,060	87,60		
	Da voce n. 5 vecchia malta	140,00			0,150	21,00		
	Da voce n. 6 cls					97,44		
	Da voce n. 13 cls							
	SOMMANO m3					206,04		
	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... tore è pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Rifiuti da pietre o marmi non palabili CER 01.04.13	360,00			0,180	64,80		
	Da voce n. 27 rottami di basoli							
	SOMMANO m3					64,80		
36 U.05.050.510 .b 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/ m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm Capostrada	3,00	2000,00			6'000,00		
	A R I P O R T A R E					6'000,00		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					6'000,00		
	<b>SOMMANO m</b>					6'000,00		
37 U.05.050.520 .b 01/04/2009	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di ... n quantità pari a 0,25 kg/m², in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm Ripresa capostrada	3,00	2000,00			6'000,00		
	<b>SOMMANO m</b>					6'000,00		
38 U.05.050.530 .a 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... eso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² capostrada strisce pedonali Preavviso strisce pedonali	40,00 80,00	9,00 4,50	4,000 2,500		1'440,00 900,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					2'340,00		
39 U.05.050.530 .b 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ... per il tracciamento e la fornitura del materiale Ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/m² capostrada strisce pedonali Preavviso strisce pedonali	40,00 80,00	9,00 4,50	4,000 2,500		1'440,00 900,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					2'340,00		
40 U.05.050.540 .a 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... mento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto Per scritte capostrada					50,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					50,00		
41 U.05.050.540 .b 01/04/2009	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanen ... fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Ripasso di impianto esistente Ripresa scritte capostrada					50,00		
	<b>SOMMANO m²</b>					50,00		
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							
	<b>T O T A L E euro</b>							
	Data, 27/07/2010							
	<b>Il Tecnico</b>							
	-----							
	-----							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							